

## "Instalație de detecție si stingere Serviciu Informatică Gara Maritimă" (proiectare și execuție)

I.D.: 69537168

Data publicării 27.05.22 Coduri CPV 45312100-8

Pretul estimativ: 200.000,00 RON - 200.000,00 RON

Descriere: Date generale despre constructie Constructia care face obiectul prezentului caiet de sarcini este monument istoric și este formată dintr-un singur corp. Regim de înălțime : S + P + 2E + M Destinația clădirii este civila/publica, administrație. Subsol: încăpere pază, miniatelier tâmplărie, vestiar, casierie, service informatică, arhivă contracte, birouri, sală ședințe, cantină cu săli de mese, anexe/magazii alimente, centrală termică cu gaz natural, coridoare de circulație, grupuri sanitare, case de scări, butelii inergen aferente sistemului de stingere automata, cameră UPS servere. Parter: încăperi pază, 2 camere servere informatică cu detecție și stingere automată cu inergen, birou IT, birouri, sală copiatoare, 2 săli de ședințe, sală vizitatori/hol central, 2 coridoare de circulație, grupuri sanitare, 2 case de scări. Etaj 1: Birouri, 1 sală ședințe, 2 coridoare de circulație, grupuri sanitare, 2 case de scări. Etaj 2: Birouri, 2 coridoare de circulație, grupuri sanitare, 2 case scări. Mansarda: Birouri, pod circulabil, grupuri sanitare, 2 case de scări. Sistemul de detecție, semnalizare și stingere incendiu existent (care va fi dezafectat) este compus, in principal, din urmatoarele echipamente/piese: 1 - Centrala detectie adresabila Ansul Autopulse 442R 2 - Detector de de fum 3 - Buton alarmare incediu 4 - Comutator de mentenanță 5 - Sirena incendiu de interior 6 - Butelii gaz inergen 12,6 m3, 150 bar 7 - Butelii gaz inergen 10,3 m3, 150 bar 8 - Acumulatori 7 AH, 12 V 9 - Modul 4XZM, Zone Relay 10 - Modul 4XLM, LED Interface 11- Tip actionator - Pirotehnic 12 - Zone de stingere Pentru detecția și stingerea automată în caz de incendiu a spațiilor în care se află serverele companiei se cere proiectarea, avizarea, furnizarea/montarea și autorizarea din punct de vedere al securității la incendiu a unei instalații de detecție, alarmare și stingere în caz de incendiu cu agent de stingere FK-5-1-12. Camerele/spațiile care urmeaza a fi protejate au urmatoarele caracteristici: Parter Server 1 - 61,3 mc (13,62 mp x 4,5 m) Server 2 - 48,0 mc (10,65 mp x4,5 m) Subsol UPS Servere - 61,7 mc (17,63 mp x 3,5 m) Beneficiarul recomanda vizitarea amplasamentului de către ofertant înainte de depunerea ofertei. Valoarea totala estimata: 200.000 lei, fara T.V.A. - Această valoare are inclusă o componentă reprezentând servicii de proiectare de cca. 5% din valoarea totală estimată, adica 10.000 lei și o componentă de 190.000 lei reprezentând "executia lucrării" în care se regăsesc toate celelalte activități necesare realizării achiziției (demontare instalație existentă, furnizare/montare instalație noua, etc.). Documentele de achizitii sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, complet si gratuit la (Website): [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro) Termenul limită până la care ofertantul poate să adreseze solicitările de clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire este cu 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita în care entitatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire este a 6 -a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor (conf. pct.11 alin (2) din OUG nr.45/2018). La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde.