
Decolmatat, refacut canal ape pluviale str. Al.I.Cuza

I.D.: 36195445

Data publicarii	28.05.19	Coduri CPV	45111291-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.613,03 RON - 6.613,03 RON

Descriere: Desfacut si decolmatat canal ape pluviale din str. Cuiza; desfacut canal din dale de beton, sapaturi pentru nivelat pamant 16 m; umplutura cu nisip pentru nivel, montat dale din beton prefabricate, inaltatoare din beton; zidarie camin vizitare din caramida recuperata veche; umplutura compactata din piatra sparta concasata; montat tuburi beton, preparat si turnat beton pentru podete; eliberat mal, moloz si transport rutier a materialelor la loc de depozitare. Total materiale = 1494.43 lei, manopera = 2725.85 lei; utilaj = 1518.78 lei; contributie asiguratorie de munca =61.33 lei; cheltuieli indirecte =812.63 lei; total deviz =6613.03 lei.
