

**Actualizare documentatie Executie lucrari de constructii in vederea extinderii infrastructurii de apa si apa uzata din localitatile Lunca si Nemtisor, comuna Vinatori-Neamt, conform prevederilor proiectului de investitii „Extinderea retelei publice de apa si apa uzata in localitatile Lunca si Nemtisor din comuna Vinatori-Neamt, judetul Neamt”, finantat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, submasura 7.2.**

I.D.: 20634699

Documente participare:

- 7-407708.zip

Data publicarii	21.06.17	Coduri CPV	45231300-8
Termenul limita pentru depunere:	10.07.17	Pretul estimativ:	6.382.174,00 RON

Descriere: Contractul presupune executia de lucrari de extindere a infrastructurii de apa si apa uzata in localitatile Lunca si Nemtisor, din comuna Vinatori-Neamt, in cadrul proiectului de investitii finantat prin FEADR, submasura 7.2 - „Extinderea retelei publice de apa si apa uzata in localitatile Lunca si Nemtisor din comuna Vinatori-Neamt, judetul Neamt”. Valoarea estimata a contractului de lucrari este de 6.382.174,41 lei fara TVA, conform devizului general al investitiei si bugetului indicativ al proiectului (anexa la contractul de finantare), fiind formata din insumarea urmatoarelor linii/sublinii bugetare: ? 6.194.672,87 lei fara TVA - 4.1 Constructii si instalatii; ? 13.462,67 lei fara TVA - 4.2 Montaj utilaj tehnologic; ? 142.288,57 lei fara TVA - 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare). ? 31.750,30 lei fara TVA - 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier. Prezentul proiect propune extinderea retelei de apa si apa uzata existenta in localitatile Lunca si Nemtisor in vederea imbunatatirii nivelului de trai a populatiei din zona. Reteaua de alimentare cu apa propusa prin proiect va avea o lungime de 8.708 m, din care 2.076 m reprezinta lungimea retelei de apa pentru satul Nemtisor, iar 6.632 m reprezinta lungimea retelei de apa pentru satul Lunca. In paralel cu reseaua de alimentare cu apa se va realiza reseaua de apa uzata, lungimea acesteia fiind de 8.617 m, din care 2.073 m apartin satului Nemisor, iar 6.544 m apartin satului Lunca. Pentru reseaua de apa uzata s-a prevazut prin proiect achizitionarea a trei statii de pompare echipate cu conducte de refulare a caror lungime cumulata este de 1.114 m. Reteaua de apa si apa uzata realizata prin proiect va deservi un numar de 809 persoane, fiind preconizat ca la finalul investitiei sa se realizeze 328 de racorduri atat pentru reseaua de apa cat si pentru reseaua de apa uzata.