

"Servicii de proiectare faza de proiect tehnic (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, si executie lucrari pentru implementarea proiectului " CONSTRUIRE PISTA BICICLETE SI LUCRARI AFERENTE IN COMUNA MAIA, JUDETUL IALOMITA "

I.D.: 71661717

Documente participare:

- FisaDate_DF1155053.pdf
 - 2 Formulăre 1-semnat.pdf
 - 1 Caiet de sarcini-semnat.pdf
 - 3 Clauze contractuale-semnat.pdf
 - 4 Formular propunere tehnica proiectare-semnat.pdf
 - 5 Expertiza DALI-semnat.pdf
 - 6 Planse DALi Maia Ialomita-semnat.pdf
 - 7 Parte scrisa DALI-semnat.pdf
 - DUAE_CERERE_187332.xml
 - EN1038756.docx
-

Data publicarii	29.07.22	Coduri CPV	45233120-6 71300000-1 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	25.08.22	Pretul estimativ:	8.033.362,10 RON - 8.033.362,10 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație pietonală, accesului în condiții de siguranță și confort la proprietăți și asigurarea colectării și evacuării apelor. Primăria comunei Maia din județul Ialomița a inițiat acțiunea de realizare a proiectului "CONSTRUIRE PISTA BICICLETE ȘI LUCRĂRI AFERENTE ÎN COMUNA MAIA, JUDEȚUL IALOMIȚA". Lucrările proiectate sunt amplasate adiacent părții carosabile aferente drumului județean DJ 101U între pozițiile km 4+930 - 6+840 și DJ 101B între pozițiile km 55+250 - 56+470. În cadrul acestui proiect se vor realiza trotuarele/piste biciclete, accesele la proprietăți și se vor îmbunătăți condițiile de colectare și evacuare a apelor pluviale spre emisarii siguri. În prezent traficul pietonal se realizează pe trotuarul existent doar pe partea dreaptă a DJ 101U între pozițiile km 6+425 - 6+808. În profil transversal, trotuarul existent are lățime de cca. 0,50 - 1,70m și este alcătuit din pavele autoblocante. Sistemul de captare și evacuare a apelor de suprafață este deficitar pe întreaga lungime a tronsonului analizat. Pe drumul județean DJ 101B atât pe stânga cât și pe dreapta, s-a întâlnit un șanț existent din beton de ciment între pozițiile km 55+835 - 5+470 aflat în stare bună de funcționare. În restul tronșoanelor nu este asigurată continuitatea șanțurilor pe întreaga lungime, existând atât tronșoane cu șanțuri de pământ, dar și sectoare de drum unde acestea lipsesc sau nu mai prezintă secțiuni corespunzătoare de scurgere. De asemenea, majoritatea acceselor la proprietăți sunt deteriorate sau colmatate și nu asigură continuitatea scurgerii apelor în lungul drumului. Datorită lipsei întreținerii, vegetația a crescut pe acostamente împiedicând astfel scurgerea laterală a apelor, acestea curgând sau baltind în lungul strazilor în timpul ploilor abundente. Lipsesc podete pentru scurgerea și evacuarea apelor pluviale. Suprafața perimetrului cercetat se situează pe teritoriul administrativ al Comunei Maia situat în județul Ialomița, din punct de vedere juridic terenul ce urmează să fie ocupat aparține domeniului public al Comunei Maia. Terenul cercetat se prezintă relativ plan, neafectat de fenomene geologice negative: alunecări de teren, sufoziuni (spălare subterană de material), eroziuni sau alte fenomene geologice care să pună sub semnul întrebării exploatarea în siguranță a obiectivelor care vor fi proiectate. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 8 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor) Termenul limită în care A.C. va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informațiilor suplimentare este de 5 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.
