

INFIINTARE SI DOTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR SEICA MARE, JUD. SIBIU

I.D.: 88860716

Documente participare:

- FisaDate_DF1195566.pdf
- 1. Proiect tehnic - parte scrisa.pdf
- 2. Memoriu tehnic general.pdf
- 3. Memoriu arhitectura.pdf
- 4. Memoriu arhitectura imprejmurie DTOE.pdf
- 5. Memoriu rezistenta.pdf
- 6. Draft contract executie CAV.doc
- 6. Memoriu instalatii.pdf
- 7. Formulare CAV.doc
- 8. REZISTENTA - P DESENATA.pdf
- 7. Arhitectura - parte desenata.pdf
- 9. Instalatii parte desenata.pdf
- 10. Programe de control.pdf
- 11. Caiete de sarcini.pdf
- 12. Liste de cantitati.pdf
- AUTORIZATII DE CONSTRUIRE.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- Certificate de urbanism avize CAV.pdf
- DUAE_CERERE_246654.xml
- RASPUNS COMASAT.pdf
- RASPUNS CONSOLIDAT 2.pdf

Data publicarii	03.11.23	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.11.23	Pretul estimativ:	3.497.890,32 RON - 3.497.890,32 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectul vizează lucrări de construcție pentru proiectul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR SEICA MARE, JUD. SIBIU Prin prezenta lucrare se urmăresc următoarele obiective : Obiectele de arhitectură de pe platformă sunt dotări, respectiv containere de tip baracă gata echipate ce vor fi branșate la rețele, containere de colectare deșeuri diverse (casnice, de la hârtie, plastic, metal, lemn, moloz, deșeuri de curte/grădină, etc), press-containere de tip ab-roll, precum și o copertină metalică. Intre acestea vor fi montate scări metalice mobile. În curte se va amplasa un container pentru pază și depozit (D). În container se vor amenaja două grupuri sanitare cu câte un closet și un lavoar. Containerul notat C - va fi container frigorific pentru cadavre (animale mici) și va fi împrejmuț. Pentru spălarea curții și stropirea spațiilor verzi se va monta un robinet antiîngheț pe pereții containerului. Pe terenul descris mai sus se vor executa următoarele lucrări: • Platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus; • Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă; • Canalizare pentru colectarea apelor pluviale; • Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție; • Copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecția containerelor deschise; • Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă - acționare manuală; • În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor); Valoarea fără TVA, estimată a lucrărilor ce fac obiectul prezentei proceduri de achiziție este de 3.497.890,32 lei + TVA suma formată din următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli: 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 92.437,00 4.1 Construcții și instalații 1.928.632,01 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 16.245,65 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 1.150.989 5.1 Organizare de șantier 154.793,33 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 92.876 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 26.276,94 TOTAL (lei fără TVA) 3.497.890,32 Valoarea estimată a fost stabilită conform devizului general și bugetului indicativ aferent contractului de finanțare. PROIECT FINANȚAT prin PNRR Planul Național de Redresare și Reziliență/2022/C3/S/I.1.A, subinvestiția I1.a. "Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar", investiția I1. "Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune", componenta 3. "Managementul deșeurilor" - SI BUGETUL LOCAL AL COMUNEI SEICA MARE, JUDETUL SIBIU
