

Refacere terasament pentru eliminarea ravinarii acestuia: Linia 511 Darmanesti-Ilva Mica, intre statiile Pojorata si Mestecanis, km 88+170-km 88+270 (executie)

I.D.: 50196902

Documente participare:

- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate-C07.1.PLAN COFRAJ GRINDA.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate-C05.ELEVATIE SPRIJINIRE PILOTI.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate-C07.2.PLAN ARMARE GRINDA.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate-C07.3.PLAN COFRAJ GRINDA.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate-C07.4.PLAN ARMARE GRINDA.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate-C07.5.PLAN COFRAJ ZID INTORS.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate-C07.6.PLAN ARMARE ZID INTORS.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate-C08.DETALII ARMARE.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate-C09.DETALII CAP DREN.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate-C12.PLAN TRASARE.pdf
- 2.2 Liste de cantitati.pdf
- 2.1 Anexa 2.1 Proiect - CAIET DE SARCINI CONSOLIDARI.pdf
- 2.3 Proiect tehnic nr. 258-parte scrisa.pdf
- 2.5 Documentatie OS - parti scrise.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate-C03.PROFIL TRANSV.TIP.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate -C01.PLAN DE INCADRARE IN ZONA.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate -C02.PLAN DE SITUATIE CONSOLIDARI var I si II.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate-C04.1.SECT.TRANSV.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate-C04.2.SECT.TRANSV.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate-C04.3.SECT.TRANSV.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate-C04.4.SECT.TRANSV.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate-C04.5.SECT.TRANSV.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate-C04.6.SECT.TRANSV.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate-C04.7.SECT.TRANSV.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate-C04.8.SECT.TRANSV.pdf
- 2.4. Pr. tehnic 258-parti desenate-C04.9.SECT.TRANSV.pdf
- FisaDate_DF1096343.pdf
- Caiet de sarcini-procedura-MODIF.pdf
- 3. Modele formulare km 88-MODIF.docx
- Contract-draft-MODIF.pdf
- DUAE_CERERE_86770.xml

Data publicarii	01.10.20	Coduri CPV	45112500-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.10.20	Pretul estimativ:	2.645.995,13 RON - 2.645.995,13 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul prezentului contract îl reprezintă achiziția următoarelor lucrări: - realizarea de piloți forajți între km. 88+165 și km. 88+256, rigidizați la partea superioară cu grindă de solidarizare din beton armat cu rebord. S-au prevăzut 42 buc. piloți forajți cu lungimea de 15,00m., cu diametru de 1080 mm. dispuși la distanțe interax de 2,10m. poziți pe un singur rând paralel cu linia II curentă la distanță de 19m.; - în spatele grinzii de solidarizare este prevăzut un dren longitudinal, din PEHD riflat Ø200mm. găurit la partea superioară, cu panta de 2% pentru colectarea și evacuarea apelor din terasamentul din spatele grinzii prevăzut la capete cu cămine de vizitare; - tot pentru colectarea și evacuarea apelor din terasamentul dintre linie și până la piloții forajți, sunt prevăzute 10 buc. drenuri suborizontale, forate perpendicular pe axul liniei cf. dispuse la diferite cote. Aceste drenuri vor fi echipate cu țevă PEHD șlițuită cu Ø90mm. cu o înclinare de 5%. Apele colectate de aceste drenuri vor fi descarcate prin intermediul unor rigole transversale pe taluz în rigola longitudinală; - apele colectate din drenuri și de la podețul de descărcare km. 88+172 sunt dirijate, spre pâraul Putnișoara, printr-un casiu perpendicular pe linia cf., executat la km. 88+172; Având în vedere configurația terenului, declivitate mare, sunt necesare și sunt prevăzute în proiect lucrări pregătitoare ca : - realizare drum acces provizoriu în lungime de aproximativ 220m. cu o lățime de 3,50m. Acest drum va fi dezafectat după terminarea lucrărilor. - realizare unei platforme tehnologice pentru forat și organizarea de șantier în suprafață de 200 mp., care va fi dezafectată după terminarea lucrărilor; - după terminarea lucrărilor sunt prevăzute lucrări de protecție antierozională a taluzului. Lucrările menționate anterior vor fi efectuate doar de către personalul calificat din cadrul societăților specializate, autorizate și agrementate AFER în acest scop. Lucrările care fac obiectul contractului se vor efectua conform instrucțiunilor și a prescripțiilor CFR. Nota: Numar zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor (entitatea contractanta raspunde clarificarilor intr-o singura zi). Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.
