
Proiectare si executare: Lucrari de extindere si modernizare statie de epurare ape uzate, Comuna Stefanestii de Jos, jud.Ifov

I.D.: 64718670

Documente participare:

- 4. Formulare .docx
- 5. Proiect de contract.pdf
- FisaDate_DF1134501.pdf
- 2.Caiet de sarcini.pdf
- _DALI.pdf
- Planuri tehnice.pdf
- Lista de cantitati.pdf
- Expertiza tehnica.pdf
- _Studiu geotehnic.pdf
- CU.pdf
- DUAE_CERERE_154233.xml
- Raspuns consolidat.pdf.p7s

Data publicarii	29.12.21	Coduri CPV	45252100-9 71322000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	25.01.22	Pretul estimativ:	14.397.376,42 RON - 14.397.376,42 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectarea si executia obiectivului,, Lucrari de extindere si modernizare statie de epurare ape uzate, Comuna Stefanestii de Jos, jud.Ilfov,, , prevad realizarea extinderii statiei de epurare din localitatea Stefanestii de Jos cu capacitatea Quzimax=494 mc/ zi. Lucrarile propuse vizeaza realizarea unei trepte biologice cu doua fluxuri tehnologice, debitul nominal al statiei de epurare urmand sa fie 1680 mc/ zi aferent unui numar de 10500 LE (incluzand totalitatea apelor uzate tehnologice si menajere evacuate din comuna Stefanestii de Jos cat si apele uzate provenite din complexul Cosmopolis).Statia de epurare a apelor va cuprinde treapta de epurare mecanica, treapta de epurare biologica precum si treapta de tratare a namolului rezultat in urma proceselor de epurare. Fluxul tehnologic este format din urmatoarele obiecte: Cladire pretratare mecanica,Cladire deshidratare,Instalatie compacta de filtrare-dezodorizare aer viciat,Bazin intrare apa uzata/supernatant(camera admisie), Statie primire materie vidanjata,Bazin colectare grasimi, Camin debitmetru namol in exces , Bazin stocare namol (existent), Bazin apa tratata (existent), Canal Parshall , Post trafo,Suflante,Camin pompe apa serviciu, Decantor secundar (existent), Bazin cu namol active-doua fluxuri tehnologice,C205 existent,Camin K-A05 , Cladire administrativa (se va moderniza),Camin C206 , Platforma si drumuri,Camine si conducte PEID,Cladire instalatie sitare si presa (existent),Dotari. Durata de executie: 21 luni, din care 3 luni pentru prestarea serviciilor de proiectare,3 luni pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor si 12 luni pentru executie, prestarea serviciilor de asistentă tehnică întinzându-se pe toată perioada de execuție a lucrărilor, o perioada de 3 luni de testare si punere in functiune, incepand cu terminarea lucrarilor de executie Lucrarile constau in: • Proiectul Tehnologic si Detaliile de Executie - cuprinzand proiectarea tuturor lucrarilor propuse, a procesului tehnologic si a constructiilor, instalatiilor si echipamentelor aferente obiectelor tehnologice de pe fluxul statiei de epurare modernizate, conform cerintelor descrise in DALI. Totodata, se vor implementa toate masurile necesare (inclusiv lucrari temporare)pentru mentinerea facilitatilor existente pe toata durata realizarii lucrarilor de modernizare si extindere a statiei de epurare. • Intocmirea documentatiilor pentru obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare proiectului, de la toate autoritățile mentionate in Certificatul de Urbanism, conform legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor din Romania. • Execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivelor. • Instruirea (training) personalului si intocmirea Manualelor de Operare si Intretinere, conform celor descrise in documentatie. • Intocmirea desenelor post executie si a Cartii Constructiei • O perioada de 3 luni de testare si punere in functiune, incepand cu terminarea lucrarilor de executie. • Pe toata perioada de garantie (36 luni), Antreprenorul va avea in vedere mentinerea de personal cu prezenta continua, care sa monitorizeze performantele operationale ale lucrarilor pentru verificarea respectarii plafoanelor maxime din garantiile privind costurile de operare, asigurand training si asistenta operationala pentru personalul Beneficiarului. Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 12 zile.Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 6-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
