
Executat rezervor de 22,5 tone apa sulfuroasa

I.D.: 42396419

Data publicarii	04.04.19	Coduri CPV	45232154-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 40.336,34 RON - 40.336,34 RON

Descriere: Dezafectat rezervorul vechi si peretele din rigips (oxygen =3tuburi, disc abraziv =5buc) Executat suport rezervor din teava 4" (3mx3m) (tv 4"=18m, disc abraziv =5buc, electrozi=10 kg) Executat picioare suport bazin 9buc, L=0,4m D=4" Executat cadru inferior si superior din cornier 50x50x3mm (L=60m disc abraziv=5buc, electrozi=5kg) Executat rezervor apa sulfuroasa 3mx3mxm2,5m din tabla g=8mm, (tabla=2875kg, electrozi =40kg, oxigen=3tuburi) Executat alimentare - evacuare si golire bazin (vana Dn100=3 buc, teva 4"=8m, flansa Dn100=6buc, surub M16x110=12buc) Montat ranfonsari din tv 40x40mm (electrozi=5kg, tv 40x40=24m Executat capac superior din profile si placa policarbonat (tv40x40=12m. policarbonat=9mp) Vopsit bazin cu doua strat-uri de grund (grund20kg) Executat probe de presiune si etanseitate
