

”PROIECTARE SI EXECUTIE MODERNIZARE/ REABILITARE STRAZI SI TROTUARE IN ORASUL BAICOI”

I.D.: 8806458

Documente participare:

- 2-161825.zip

Data publicarii	07.08.15	Coduri CPV	45233120-6 45233220-7 45233222-1 71322000-1
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	14.09.15	Pretul estimativ:	18.082.412,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Descriere: Intocmirea Proiectului Tehnic, Doc aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare, DEE si CS si asistenta tehnica. Executia lucrarilor de reabilitare a strazilor: frezarea imbracamintii existente -10 cm grosime; curatirea si amorsarea suprafetei partii carosabile; stratul de legatura din binder BADPC 25 de 6 cm grosime; stratul de uzura din mixtura asfaltica BAPC 16 de 4 cm grosime; ridicarea capacelor la nivelul asfaltului, distanta intre capace fiind in medie de 50m -250 buc; marcaje rutiere- in axul drumului linie discontinua - latime 15 cm -12,928 km; indicatoare - 60 buc; marcaje transversale (trecheri pietonale)- 20 mp /buc -10 buc. Executia lucrarilor de modernizare a strazilor: o sapatura de cca 50 cm; stratul de fundatie de balast de 25 cm; stratul de piata sparta de 15 cm; stratul de legatura din binder BADPC 25 de 6 cm grosime; stratul de uzura din mixtura asfaltica BAPC 16 de 4 cm grosime; ridicarea capacelor la nivelul asfaltului, distanta intre capace fiind in medie de 50m -240 buc, acostamente, pe o latime de 0,5 m pe ambele laturi ale strazi- 12070 mp; marcaje rutiere- in axul drumului linie discontinua - latime 15 cm-12,070 km; indicatoare - 40; marcaje transversale (trecheri pietonale)- 20 mp /buc - 5 buc. In cazul strazii 23 August: -se desface sistemul rutier din pavaj din piatra cubica -se executa: o sapatura de cca 35cm; stratul de fundatie de balast de 25 cm; stratul de piata sparta de 15 cm; stratul de legatura din binder de criblura BADPC 25 de 6 cm grosime; stratul de uzura din mixtura asfaltica BAPC 16 de 4 cm grosime; ridicarea capacelor la nivelul asfaltului, distanta intre capace fiind in medie de 50m - 24 buc, acostamente, pe o latime de 0,5 m pe ambele laturi ale strazi - 1201 mp, marcaje rutiere- in axul drumului linie discontinua - latime 15 cm-1,2 km; indicatoare - 3 buc; marcaje transversale (trecheri pietonale)- 20 mp /buc - 1 buc. Executia lucrarilor de reabilitare a trotuarelor, respectiv pe Str. Independentei (tronson Str. Gladiolelor - Valea lui Dan): Decopertarea si pregatirea solului, Executia stratului de baza din pietris, Montaj pavele gri de 6 cm grosime - 5280 mp -pe strat de nisip, Montare borduri mari 20x25 cm pe fundatie de beton B200 -4400 ml si borduri mici 10x15 cm pe fundatie de beton B200 -4400 ml, Umplerea rosturilor, Realizare alveole protectie stalpi de energie electrica- 55 buc, cu creare spatii parcare cu semnalizare aferenta (marcaje longitudinale si semne parcare)- indicatoare rutiere de parcare - 20 buc; marcaje longitudinale - 4000ml. Valoarea estimata a acordului-cadru este de : 18.082.412,55 lei fara T.V.A., din care valoare Cheltuieli Diverse si Neprevazute (10%): 1.600.213,5 lei fara T.V.A. si valoare estimata servicii de proiectare :480.064,05 lei fara T.V.A. Valoarea estimata a lucrarilor (fara quantum Cheltuieli Diverse si Neprevazute si fara proiectare): 16.002.135 lei fara T.V.A.