

---

## **Contract de LUCRĂRI pentru obiectivul de investiții "Lucrări de desființare a bunurilor imobile existente pe amplasamentul fostei UM Giroc, conf. HCJT nr. 126/2021"**

I.D.: 74601095

Documente participare:

- 1. Caiet de sarcini-semnat.pdf
- 2. Memoriu tehnic de rezistenta-semnat.pdf
- 3. Memoriu tehnic general-semnat.pdf
- 4. Program de control al calitatii-semnat.pdf
- 5. Referat de verificare-semnat.pdf
- 6. Plan de securitate si sanatate-semnat.pdf
- 7. AC-semnat.pdf
- 8. Avize-semnat.pdf
- 9. Partea desenata-semnat.pdf
- 10. Documentatie economica-semnat.pdf
- 11\_Model contract-semnat.pdf
- 12\_CAIET DE SARCINI-semnat.pdf
- 13\_Model Formulare\_ lucrari desfiintare bunuri imobile UM Giroc-semnat.pdf
- FisăDate\_DF1163246.pdf
- DUAE\_CERERE\_199845.xml
- 1\_Raspuns consolidat 31 oct 2022-semnat.pdf
- Raspuns consolidat-semnat.pdf

---

Data publicarii	28.10.22	Coduri CPV	45111100-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.11.22	Pretul estimativ:	2.291.112,82 RON - 2.291.112,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Prin prezentul contract de lucrări se dorește igienizarea zonei și pregătirea terenului pentru o viitoare investiție. Zona este echipată cu electricitate, apa, rețea canalizare, gaz metan. Categoria de importanță a construcțiilor ce se demolează este D (construcții de importanță redusă) iar clasa de importanță conform P100/92 este cl. IV. Structura de rezistență a clădirilor ce urmează a se demola este în general din zidărie realizată pe fundații din beton armat și acoperiș tip șarpantă de lemn/beton/metal cu învelitoare țiglă ceramică/metalică/carton bitumat/plăci de azbociment. Lungime = 450 m Se propune desființarea tuturor construcțiilor existente pe teren, cu sau fără acte, și a împrejurimilor interioare. Vor rămâne împrejurimile exterioare în lungime de 1230ml, precum și alei de incintă în suprafața de 6086mp. Desființarea construcțiilor existente pe terenul din Calea Timișoarei, CF 416173, Giroc se va face cu respectarea prevederilor cuprinse în "Normativ cadru provizoriu privind demolarea parțială sau totală a construcțiilor" indicativ NP 55-88 și "Ghid privind execuția lucrărilor de demolare a elementelor de construcții din beton și beton armat" indicativ GE 022-1997. Demolarea construcțiilor se va face în trei etape succesive: 1. organizarea șantierului; 2. dezachiparea construcției; 3. demolarea propriu-zisă a acesteia. Toate lucrările de demolare prevăzute de prezentul proiect se vor face în soluția "bucată cu bucată", "element cu element de sus în jos", "nivel cu nivel", începând cu acoperișul, fiind cu totul interzisă demolarea concomitentă pe două sau mai multe niveluri de pe aceeași verticală sau începerea demolării de la baza construcției. Aceste lucrări de demolare se vor realiza de regulă în ordinea inversă de realizare a construcției existente. Materialele dezafectate vor fi evacuate zilnic. Lucrările aferente prezentei documentații, vor fi realizate în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, documentației postate în SEAP și a legislației în vigoare. Lucrările care fac obiectul prezentei proceduri se vor realiza în 6 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar, conform documentației de atribuire. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în cea de-a 7-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în condițiile în care solicitările se vor adresa cu cel puțin 11 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificările depuse după acest termen nu vor mai fi luate în considerare.

---