

Executie lucrari de „Extindere Scoala Gimnaziala nr 1 Ciorogarla”

I.D.: 22984165

Documente participare:

- 7-415043.zip

Data publicarii	06.10.17	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	25.10.17	Pretul estimativ:	2.937.778,00 RON

Descriere: Prin acest contract se urmareste executarea lucrarilor de „Extindere Scoala Gimnaziala nr. 1 Ciorogarla”. Amplasamentul pe care este realizata cladirea caminului cultural, se afla situat pe str. Bucuresti, nr 110, Cv 7, parcelele 368, 369, 370, comuna Ciorogarla, judetul Ilfov. In imediata vecinatate a cladirii ce urmeaza a se construi se afla actuala Scoala Generala nr 1 din Ciorogarla, situata pe strada Bucuresti nr 110, parcelele 268, 369, 370. Cladirea Scoalii a fost ridicata in 1965, este functionala si se afla intr-o stare buna, nu prezinta degradari sau avarieri vizibile. Cladirea care urmeaza a se construi este o extindere a Scolii Generale nr 1 din Ciorogarla. Extinderea se afla la distante mari de limita de proprietate (distanța cea mai mica fata de limita de proprietate este de 29.95m), singura apropiere fiind doar de cladirea existenta cu care are o zona comuna de calcan in lungul axului F, intre axele 7-14, pe o distanta de 15.55m. Cladirea Gospodariei de Apa este o constructie subterana din beton armat monolit cu peretii de 25 cm grosime. Cota generala de fundare este -3.70m, inasa, local in zona basei, cota de fundare coboara pana la -4.10m. Cota superioara este -0.60m. S-au prevazut 2 accese in cele 2 compartimente (camera pompe si bazin rezerva apa incendiu). Structura va fi hidroizolata complet pe exterior. Deasemenea, compartimetul bazin de incendiu va fi prevazut cu hidroizolare pe interior pe pereti si peste radier. Suplimentar, din motive de precautie, in masa betonului, inainte de turnare se vor adauga substante hidrofobe care cristalizeaza si impiedica eventualele posibile infiltratii. Investitia de baza consta in realizarea urmatoarelor obiecte de investitii: 1. OB.1 - Rezistenta; 2. OB.2 - Arhitectura; 3. OB.3 - Instalatii termice , sanitare si electrice; 4. OB.4 - Gospodaria de apa; Toate lucrarile necesare vor fi executate conform documentatiei tehnice, elaborate de catre proiectantul de specialitate, cu personal de spspecialitate atestat conform legislatiei specifice in vigoare si cu respectarea stricta a normelor, normativelor si reglementarilor tehnice impuse de legislatie. Suma alocata pentru cheltuielile constructii si montaj (C+M) este de 2.865.792,98 RON exclusiv TVA. Valoarea de 2.937.778,98 RON exclusiv TVA reprezinta valoarea estimata a contractului la care se vor raporta ofertele in evaluare (valoarea prezentei proceduri de atribuire). Aceasta valoare estimata (2.937.778,98 exclusiv TVA) nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, dupa caz, în functie de necesitati, prin modificarea contractului în conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.