

**„CONTINUARE LUCRARI OBIECTIV PODURI , PODETE SI PUNTI
PIETONALE , IN COMUNA TETOIU , JUDETUL VALCEA , POD
BETON ARMAT L=18 m ,B=7,50 M , PESTE PARAU SESA ,
COMUNA TETOIU , SAT TEPESTI , PUNCTUL CIMITIR-BAZA” REST
DE EXECUTAT**

I.D.: 15077986

Documente participare:

- 7-392355.zip

Data publicarii	20.09.16	Coduri CPV	45221111-3
Termenul limita pentru depunere:	10.10.16	Pretul estimativ:	206.821,00 RON

Descriere: Caracteristicile principale ale lucrarii(contractului sau achizitiei) Infrastructura: 2 culei masive, fondate pe 2x3 coloane ? 1080 de 10 m adincime, solidarizate cu radiere din beton armat -EXECUTATE. Suprastructura: Tablierele podului sunt realizate din grinzi prefabricate cu armatura aderenta (4 grinzi) cu deschiderea de 18,00 m si inaltime de 0.93 m. Grinzile prefabricate sunt solidarizate cu o placa de suprabetonare de inaltime variabila (15 cm la fata grinzilor de parapet si 23 cm in axul podului) realizandu-se o parte carosabila de 5,00 m si doua trotuare de 1,00 m. La capetele tablierului se executa doua antretoaze transversale de 30 cm latime care delimiteaza lungimea totala a tablierului spre rosturile de dilatatie. - EXECUTATA Peste placa de suprabetonare se executa hidroizolatie si straturile caii conform sectiunii transversale tip prin tablier. Lateral podului se executa o bordura de parapet inalta (70 cm) completata cu un parapet metalic de protectie a pietonilor (85cm). - RAMAS DE EXECUTAT Tablierele sunt dotate cu echipamente moderne:- hidroizolatie, sape de protectie a hidroizolatiei, straturi rutiere din beton asfaltic, etanse, parapeti pietonali, borduri pentru delimitarea trotuarelor, - RAMAS DE EXECUTAT Valoarea estimata fara TVA:206821 lei.Valoarea estimata a prezentei proceduri include si valoarea cheltuielilor de diverse si neprevazute insuma de 10744 lei, reprezentand 5,48% stabilita de proiectant.