

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare, modernizare si consolidare cladire scoala cu clasele I-IV, sat Dozesti, comuna Fartatesti, judetul Valcea”

I.D.: 17718532

Documente participare:

- 7-399956.zip

Data publicarii	14.02.17	Coduri CPV	45214210-5
Termenul limita pentru depunere:	01.03.17	Pretul estimativ:	786.628,00 RON

Descriere: Se vor pastra compartimentarile existente, modificandu-se accesul si destinatia acestora si crearea unui hol de acces in prelungirea celui existent catre grupurile sanitare si noua cancelarie. Prin proiect se vor respecta si conditiile impuse de legislatia si normativele tehnice specifice programului de invatamant prescolar. Sistemul constructiv - se pastreaza sistemul constructiv existent cu pereti portanti de zidarie. Se vor executa consolidarea intregului sistem constructiv conform expertizei de rezistenta si a proiectului de structura de rezistenta. Inchiderile exterioare: pereti portanti realizati din caramida plina, grosime 400 mm; ferestre cu tamplarie pvc si geam termoizolant si usi din panel furniruite. Inchiderile interioare: pereti portanti realizati din caramida cu plina, grosime 375, 250 mm; pereti neportanti realizati din caramida cu plina, grosime 125 mm. Finisajele interioare se vor realiza din zugraveli lavabile in culori calde sau neutre pentru pereti si tavane, respectiv gresie portelanata si parchet laminat pentru pardoseli. Finisajele exterioare: tencuiala decorativa de exterior in culori neutre, pe nuante de galben si gri; tamplarie PVC/AL, culoare alb. Acoperisul si invelitoarea - Acoperisul va fi inaltat cu 20 cm si extinderea propusa va fi aliniata la noua cornisa. Solutiile de alcatuire existenta: invelitoare tigla metalica culoarea rosu pe sarpanta de lemn. Termo-hidroizolatii: termoizolatie polistiren extrudat de 3 cm la planseul de lemn propus. Colectarea si scurgerea apelor pluviale: jgheaburi si burlane metalice culoare rosu. Cosuri de fum -se pastreaza cosul de fum existent. Pe langa lucrarile descrise anterior se vor executa toate lucrarile de arhitectura, rezistenta, instalatii electrice, instalatii sanitare si termice descrise in documentatia tehnica anexata prezentului anunt de participare simplificat, parte a documentatiei de atribuire. Valoarea totala estimata a contractului de lucrari ce urmeaza a fi atribuit este 786.628,00 lei, fara TVA, fiind compusa din: 778.840,00 lei, fara TVA valoarea estimata a cheltuielilor pentru constructii si instalatii (linia bugetara 4.1) si 7.788,00 lei, fara TVA valoarea estimata a cheltuielilor pentru organizarea de santier (linia bugetara 5.1.1). Cheltuielile cu organizarea de santier se vor oferta pe baza listei de cantitati de lucrari proprie fiecarui ofertant, in functie de modul de organizare propriu. Aceste cheltuieli vor reprezenta 1% din valoarea cheltuielilor pentru constructii si instalatii.