
Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT1 Timisoara - instalatia CED în statiile CF : Crusovat, Domasnea Cornea si instalatia BLA pe distanta Crusovat - Domasnea Cornea

I.D.: 8566255

Data publicarii	28.07.15	Coduri CPV	45234115-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	649.733,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: Se vor executa urmatoarele lucrari : - înlocuirea cablurilor cu rezistenta de izolatie necorespunzatoare, cu cabluri de semnalizare cu izolatie si manta de PVC cu ecran de aluminiu, pozarea lor prin sapatura la o adâncime de 0,8 m, subtraversarea liniilor cf /drumuri prin foraj orizontal prin tuburi PVC de tip greu de 110 mm ,protejarea cu sutaziere pe poduri/podete, introducerea în dulapurile de semnal, în dulapurile SAT, în pichetii distribuitori, în pichetii circuitelor de cale, în pichetii electromecanismelor de macaz, în semnalele rutiere, plus efectuarea capetelor de cablu si formarea capurilor terminale ale acestora, mufarea cablurilor lungi cu mufe termoretractabile; -înlocuirea duliilor tip vechi la toate semnalele din cele 2 statii, respectiv la toate semnalele BLA; -înlocuirea transformatoarelor de semnalla toate focurile pentru semnalele de intrare, respectiv la focul galben 2 pentru semnalele de iesire din ambele statii; De asemenea, se vor respecta cele mentionate în caietul de sarcini, la cap.3 SOLUTII TEHNICE ADOPTATE
