

Executare lucrari privind obiectivul de investitii “Intrare in legalitate - Camin cultural Cochirleni continuare lucrari ramase de executat si propuse”.

I.D.: 37075350

Documente participare:

- 7-SCN1047624.zip

Data publicarii	08.07.19	Coduri CPV	45212300-9
Termenul limita pentru depunere:	24.07.19	Pretul estimativ:	275.943,71 RON - 275.943,71 RON

Descriere: Peretii propusi se vor executa din b.c.a. 25cm. (Gros si 25 cm. gros.). Plafoanele de peste parter se vor executa din placi tip RIGIPS de 9mm grosime peste care se va asigura un strat de 20cm grosime vata minerala. Tamplaria va fi de tip PVC cu profil tricameral si geam termoizolant. Pe exterior se vor aplica tencuieli tip DUFA. La interior se vor tencui si zugravi peretii in vopsele lavabile, iar la bai, bucatarie, se vor placi peretii cu faianta. Pardoseala va fi executata astfel: gresie antiderapanta Regim de inaltime: Parter Suprastructura cladirii se va realiza din zidarie de b.c.a. si stalpi si centuri din beton armat monolit. Constructia se va realiza in urmatoarea alcatuire structurala: □ fundatii din grinzi de fundare continue din beton armat monolit dispuse pe directie transversala si longitudinala; □ suprastructura din zidarie de B.C.A. de grosime 25cm la exterior, centuri (25x25cm) din beton armat monolit care se imbina cu stalpii din beton armat monolit (25x25cm), planseu peste parter din grinzi de lemn ce descarca pe centurile si grinzile din beton armat, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla metalica tip Lindab. □ Accesul la parterul imobilului se va face prin intermediul usilor amplasate pe fatad principal. □ Inaltimea la streasina a constructiei propuse va fi de 2.80, iar inaltimea maxima de 3.40m □ Inchideri: zidarie din blocuri de B.C.A. 25, cu rosturi mici (3mm) cu mortar adeziv (conf. Normativ P104/83 anexele 6 si 7. □ Compartimentari: N/A; □ Tamplarie: - exterioara - PVC cu geam termopan; - interioara - N/A □ Finisaje: - vor fi de buna calitate si corespunzatoare spatiilor functionale. Astfel se vor realiza: • la exterior: - soclu cu tencuieli hidrofuge si placaje de piatra naturala; - tencuieli tip DUFA; - placari la pereti cu caramida aparenta. • la interior: -tencuieli mortar M25 + glet ipsos; -zugraveli interioare lavabile in culori pastelate; -pardoseli din gresie; -plafoane din gips-carton. Se va prevedea o instalatie de protectie contra descarcarilor electrice, in conformitate cu prevederile normativului I 20. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 3 zile de data limita de depunere a ofertelor.