

CONTRACTUL DE LUCRARI: SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUTIE LUCRARI, pentru Proiectul: " MODERNIZARE SI REABILITARE SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII, TINTEA , CORP C1 SI CORP C2, ORAS BAICOI, JUD. PRAHOVA "

I.D.: 30322890

Documente participare:

- 7-SCN1013644.zip

Data publicarii	23.08.18	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	11.09.18	Pretul estimativ:	1.698.632,00 RON

Descriere: Scoala generala cu clasele I-VIII, Tintea , se afla situat in intravilanul orasului BAICOI, in cartier Tintea , strada Independentei ,nr. 188, pe un teren aflat in domeniul public al orasului , in suprafata de 4554 mp , fiind inscris in Cartea Funciara a orasului Baicoi , sub nr. cadastral 25729. Imobilul este alcatuit din Corpurile de cladire C1 , C2 ,C3 , avand regimul de inaltime Parter . Cele doua corpuri, C1 si C2 sunt fara vedere spre vecinatati sub distanta minima admisa conform prevederilor Codului Civil; se vor respecta prevederile Codului Civil privind picatura la streasina .Retragerea de la drumul public de acces este de 1.60m pentru corpul C2 si de 6.55 m pentru corpul C1 . Caracteristicile constructiilor existente. Suprafata construita existenta = 1010 mp Din care : Corp C1 -Scoala Sc = 578 mp Corp C2 -Scoala Sc = 414 mp Corp C3 - Atelier Sc = 18 mp Lucrarile constau din : 1. Consolidarea constructiilor existente C 1 si C2 -interventii la structura de rezistenta : 2. Reamenajarea spatiilor Corp C1 , Corp C2 Finisaje Corp C1 , Corp C2 Finisaje exterioare: Finisaje interioare: Instalatii sanitare Apa calda : Canalizare Instalatii ape uzate pluviale Instalatii termice Instalatii electrice Corp C1 , Corp C2 a) Alimentarea cu energie electrica : b) Instalatii electrice de iluminat general c) Instalatii electrice de iluminat de siguranta d) Instalatiile electrice de prize e) Instalatie de protectie prin legare la pamant si paratrasnet In situatia in care, la determinarile facute asupra prizei de pamant se constata ce ea nu se incadreaza in parametrii precizati mai sus, sau ca din anumite considerente se fac lucrari la acoperis atunci se vor face completari la instalatia de legare la pamant si cea de paratrasnet astfel incat ea sa se incadreze in norme. Toate acestea se vor prezenta detaliat la faza DE. La solicitarea beneficiarului se vor executa si instalatiile de curenti slabi : instalatiile de detectie si avertizare efractie si Instalatia de supraveghere video , la Corp C1 si Corp C2 , deoarece cele existente nu sunt functionale. Dotari ? Mobilier pupitru 128 buc ? Tabla pentru scris 9 buc ? Dulap plin 8 buc ? Scaune 128 buc ? Scaune profesor 12 buc ? Catedre 8 buc ? Cuier 16 buc Imprejmuire incinta Teren de sport si imprejmuirea acestuia TOATE LUCRARILE SE VOR EXECUTA CF CAIET DE SARCINI SI DOC TEHNICA ATASATA. SE VOR PRESTA SERVICIILE DE PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA CF CAIET DE SARCINI SI TEMA DE PROIECTARE. AC va raspunde clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 6 zile inainte de termenul limita pentru depunerea ofertelor. Data limita pana la care se pot solicita clarificari: 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.