

Lucrari de reparatii instalatii electrice existente Sectia Buna Vestire

I.D.: 72699342

Data publicarii	29.08.22	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 133.981,50 RON - 133.981,50 RON

Descriere: Lucrari de reparatii instalatii electrice existente Sectia Buna Vestire - SJUP care cuprind:
Furnizare si montaj CANAL CABLU 100*60MM/2M Furnizare si montaj CANAL CABLU 60*40MM/2M Furnizare si montaj Canal cablu PVC 40x20 cu accesorii de montaj Furnizare si montaj Canal cablu PVC 25x20 cu accesorii de montaj Furnizare si montaj Doza canal PVC 81x81x20 + capac doza Furnizare si montaj Cablu N2XH 5x10 mmp Furnizare si montaj Cablu N2XH 3x2,5 mmp Furnizare si montaj Cablu N2XH 3x1,5 mmp Furnizare si montaj Cablu N2XH 3x4 mmp Furnizare si montaj Cablu N2XH 4x1,5 mmp Furnizare si montaj Corp il. siguranta 3W LED 230VAC 3h, IP65, montaj aplicat Furnizare si montaj Kit emergenta pt. tub LED Furnizare si montaj Priza dubla PT Furnizare si montaj INTRERUPATOR SIMPLU PT IP20 Furnizare si montaj INTRERUPATOR CAP-SCARA PT IP20 Furnizare si montaj Tablou electric echipat TES Furnizare si montaj INTRERUPATOR DIFERENTIAL 1P+N,16A,30MA,6KA,CURBA C,TIP A Furnizare si montaj INTRERUPATOR MODULAR (MCB) AMPARO 6KA,10A,2P,CURBA C Furnizare si montaj INTRERUPATOR AUTOMAT MODULAR(MCB) 6KA,50A,3P+N,CURBA C Furnizare si montaj Corp Iluminat 600x600, montaj PT, echipat cu tuburi LED 4*9W Furnizare si montaj Corp Iluminat 600x300, montaj PT, echipat cu LED 9W Furnizare si montaj Corp Iluminat 1200x300, montaj PT, echipat cu tuburi LED 2*9W Furnizare si montaj Corp Iluminat IP65, montaj PT, echipat cu tub LED 9W Furnizare si montaj JGHEAB METALIC 100*60MM/3M cu accesorii de montaj Material marunt Probe
