
RC - LEA 220kV d.c. Tantareni- Turceni G1+2, G3+4

I.D.: 24772442

Data publicarii	18.12.17	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.498.000,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: RC - LEA 220kV d.c. Tantareni- Turceni G1+2, G3+4, in conformitate cu caietul de sarcini. Pentru aducerea liniei la parametrii de functionare in siguranta sunt necesare efectuarea urmatoarelor lucrari de reparatie: - inlocuirea izolatiei existente in zonele de supratravesrsari drumuri sau rauri; - inlocuirea antivibratoarelor pe conductoarele active. - consolidarea stalpilor prin completarea elementelor lipsa sau remedierea celor deformate; - montarea placutelor de numerotare, indicatoare, de avertizare / interdictie noi, montarea placutelor de numerotare aeriene si inscriptionarea numerotarii stalpilor cu vopsea pe montantii stalpilor; - protectia anticorosiva a stalpilor; - lucrari ce se vor executa la baza stalpilor (defrisari vegetatie, nivelari, drenari); - lucrari ce se vor executa asupra fundatiilor (sclivisiri, tencuieli, refaceri caciuli) si impermeabilizarea fundatiilor; - asigurarea gabaritului fata de sol; - lucrari ce se vor executa la prizele de legare la pamant (remedieri prize, masurarea rezistentei prizelor stalpilor si refacerea prizelor necorespunzatoare).
