

## **Proiectare si Execuție lucrări pentru obiectivul “ Extindere sistem centralizat de alimentare cu apa potabila in satele Schitu Stavnic, Slobozia, Vocotesti, comuna VOINESTI, judetul IASI”**

I.D.: 88452832

Data publicarii 24.10.23 Coduri CPV 45232150-8

Pretul estimativ: 14.363.037,00 RON - 14.363.037,00 RON

Descriere: Proiectare si Execuție lucrări pentru obiectivul “ Extindere sistem centralizat de alimentare cu apa potabila in satele Schitu Stavnic, Slobozia, Vocotesti, comuna VOINESTI, judetul IASI”  
Se doreste extinderea retelei de alimentare cu apa in comuna Voinesti in satele Schitu Stavnic, Slobozia, Vocotesti, urmand a se executa Retea de distributie cu apa potabila, din teava tip PEHD DE110mm, PN10, PE100, SDR17 - 18.430,52 ml; Camine de vane prefabricate din beton, montate pe teava tip PEHD DE110mm - 108 buc; Retea de distributie cu apa potabila, din teava tip PEHD DE140mm, PN16, PE100, SDR11 - 3.713,48 ml; Camine de vane prefabricate din beton, montate pe teava tip PEHD DE140mm - 24 buc; Retea de aductiune, din teava tip PEHD DE160mm, PN20, PE100, SDR9 - 936,00 ml; Retea de aductiune, din teava tip PEHD DE160mm, PN25, PE100, SDR7,4 - 1.541,00 ml; Camine de vane prefabricate din beton, montate pe teava tip PEHD DE160mm - 11 buc; Hidranti de incendiu exterior, de tip subteran, DN80 - 47 buc; Camine de bransament prefabricate din material plastic - 898 buc; Instalatii electrice, instalatii hidraulice si instalatii SCADA, precum si Imprejmuire, acces si alei incinta si Infrastructura si terasamente pentru Gospodarie apa, Statie de pompare apa bruta, Statie pompare tip hidrofor. Echipamente: Rezervor metalic suprateran 600mc, complet echipat; Statie de clorinare, inclusiv container, complet echipata; Statie de pompare apa bruta, inclusiv container, complet echipata; Statie de pompare tip hidrofor, inclusiv container, complet echipata, inclusive montajul acestora. Datele complete se regasesc in cuprinsul Studiului de fezabilitate atasat prezentei documentatii. Durata în luni/zile: maxim 60 luni calendaristice incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor/lucrarilor din care: Durata de proiectare a lucrarilor este de 3 luni, Durata de executie a lucrarilor si asistenta tehnica din partea proiectantului este de maxim 21 luni, Perioada de garantie de buna executie este de minim 36 luni. Notă! Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Termenul limită în care autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, în a 7-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) și (2), ale art. 161, coroborate cu prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.