

Proiectare si Executie lucrari de «MODERNIZARE SI EXTINDERE PIATA COMUNALA - COM PIETROASELE, JUD BU

I.D.: 84531028

Data publicarii 12.07.23 Coduri CPV 45453000-7

Pretul estimativ: 348.000,00 RON - 348.000,00 RON

Descriere: Conditii refuzate: Proiectare si Executie lucrari de «MODERNIZARE SI EXTINDERE PIATA COMUNALA - COMUNA PIETROASELE, JUDEȚUL BUZĂU" cf instrucțiuni puse la dispoziție de autoritatea contractanta. Componenta 1> Realizare activitati de proiectare faza unica: Documentatie tehnica de execuție Componenta 2> Realizarea lucrărilor prevăzute în documentatia tehnica elaborata potrivit componentei 1. Lucrările avute in vedere a fi realizate sunt: 1. PLATFORMA BETONATA SI FUNDATII, lucrari ce presupun punerea in opera a minim urmatoarelor materiale: □ placa beton armata elicopterizata s= 260.00 mp x 20 cm plasa sudata fi 0,8; □ grinda fundatie cu etrieri 1,2 adancimex0.6 -69 ml □ stalpi metalic prindere stalpi 14 buc □ rigola scurgere apa pluviala, sapat cofrat turnat beton 20ml 40x40 cadru metalic 2. STRUCTURA + ACOPERIS PIATA, lucrari ce presupun punerea in opera a minim urmatoarelor materiale: □ teava patrata 100x100 x5 = 14 buc x3.5 ml □ teava rectangulara 50x50x3 , 14 buc x 3,5 ml □ teava rectangulara 50x30 x4 (ferme metalice) = 245.00 ml (35 ml/ferma) □ ferme metalice rectangulara 50x50 x3 -225 ml □ tabla profilata 230 mp x 0,5 mm 3. INCHIDERI LATERALA lucrari ce presupun punerea in opera a minim urmatoarelor materiale: □ tabla profilata inchidere laterala s=128 mp □ teava rectangulara 50x30x4 prindere tabla laterala 140 ml 4. TONETI METALICI 1.00x3.00x1.20 m (lxLxH) - 12 buc Termen de executie: maxim 90 zile. Termen de garantie: minim 24 luni.