

## Execuție lucrări pentru proiectul de investiții “Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în orașul Baia de Arieș”, Județul Alba

I.D.: 98511628

Data publicarii	12.06.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.415.140,44 RON - 2.415.140,44 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Valoarea totală supusă procedurii este de 2.415.140,44 lei fără TVA, valoare preluată din Devizul general al investiției, defalcată pe capitole și subcapitole după cum urmează: - Cap. 2 -Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 60.000,00 lei fără TVA - Subcap. 4.1-Construcții și instalații: 2.108.821,65 lei fără TVA - Subcap. 4.2 -Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 14.309,09 lei fără TVA - Subcap. 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj : 120.070,00 lei fără TVA - Subcap. 5.1 -Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 111.939,70 lei fără TVA Atribuirea unui contract de execuție de lucrări de construcții, necesare pentru “Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în orașul Baia de Arieș”, în conformitate cu specificațiile din Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție, pe un teren neconstruit, având folosința actuală Curs construcții, are o suprafață de 2.970 m<sup>2</sup> și este înscris CF nr. 72699 aparținând domeniului public al Orașului Baia de Arieș. Lucrările constau în: • Platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus; • Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă; • Canalizare pentru colectarea apelor pluviale; • Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție; • Copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecția containerelor deschise; • Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă - acționare manuală; • În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor); Lucrările ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini se vor executa conform legislației în vigoare, execuția va fi urmărită din partea beneficiarului de un diriginte de șantier atestat MLPAT. De asemenea antreprenorul va avea în echipă un responsabil tehnic cu execuția atestat MLPAT. Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare și a fișelor tehnologice elaborate de tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecție a muncii. Se va verifica însușirea fișelor tehnologice de către întreg personalul din execuție. Se va prevedea măsuri de protecția vecinătăților (transmitere de vibrații și șocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare). Verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții se vor executa cu respectarea prevederilor normativelor care au stat la baza prezentei proiectări, completate cu prevederile din normativul C56-85 "Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții" și îmbunătățite prin metodologia de aplicare a instrucțiunilor din legea 10/1995 privind "Calitatea în construcții", conform Codului de proiectare seismică P-100-1/2013. Dotarea Centrului de colectare prin aport voluntar, respectiv achiziția de containere, se va realiza de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în baza Acordului de asociere Nr.MMAP 50050/BT/12.01.2023. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in termen de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Ofertantii pot solicita clarificari cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitățile de clarificare/informații suplimentare transmise în afara termenului limită de solicitare nu vor fi luate în considerare.