

Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii - Rest de executat: "Construire și dotare cămin cultural, sat Horia, comuna Horia, judetul Tulcea"

I.D.: 75802249

Data publicarii	29.11.22	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 737.961,68 RON - 737.961,68 RON

Descriere: Executia lucrarilor se va realiza in termen de 6 luni.LUCRĂRILE CE FAC OBIECTUL PROCEDURII Documentația tehnico - economice în etapă de execuție, pentru realizarea obiectivului de investiții "Construire și dotare cămin cultural, sat Horia, comuna Horia, judetul Tulcea", a fost supusă analizei în vederea aprobării. Proiectantul răspunde pentru corectitudinea completării formularelor F1 - F6 conform prevederilor O.M.D.L.P.L. nr. 863/2008.Lucrarile suplimentare :-Suplimentarea cantitatilor de sarpana cu invelitoare, finisaje interioare si exterioare diverse, care sunt in acord cu dimensiunile reale ale cladirii.- Necesitatea realizarii unei perne de pamant compactat, datorita existentei in amplsament a unor fundatii vechi ce se vor demola. Pamantul dislocat de aceasta activitate creeaza neuniformitati in terenul de fundare, prin urmare este necesara inlocuirea integrala cu pamant bun pentru realizarea pernelor de umplutura compactata, pentru a se obtine un strat cu caracteristici geotehnice uniforme si predictibile.-Pentru realizarea tipurilor de iluminat artificial si de siguranta, a fost necesara suplimentarea circuitelor, corpurilor de iluminat si aparatajului de intrerupere si sectorizare.-Pentru indeplinirea cerintei de securitate la incendiu privind detectia, semnalizarea si alarmarea a fost necesara introducerea unui numar suplimentar de detectori, sirene, butoane de alarmare, baterii de asigurare a continuitatii functionarii sistemului precum si cablajele corespunzatoare.-Pentru asigurarea cablarii spatiilor in vederea realizarii circuitelor TV interioare, a fost necesara suplimentarea cu prize dedicate, cabluri precum si echipamente de conectica specifice.-La instalatii sanitare s-au prevazut obiectele necesare echiparii tuturor grupurilor sanitare, precum si instalatia de canalizare a condensului de la echipamentele de climatizare, precum si legaturile la reseaua exterioara de canalizare.-Instalatiile de climatizare au fost dimensionate si amplasate pentru asigurarea confortului in acord cu zona climatica de amplasamanet, ceea ce a presupus introducerea unor echipamente interioare suplimentare de racire, inclusiv cantitatile de teava, robineti, conectori, etc., necesare pentru racordarea, echilibrarea si sectorizarea instalatiei.-In centrala termica s-au prevazut toate echipamentele necesare pentru functionarea in conditii de siguranta in exploatare, precum si de eficienta energetica a instalatiei.
