

Executie lucrari în cadrul proiectului "MODERNIZARE GRADINITA DIN SATUL POSTA, COMUNA BUTURUGENI, JUDETUL GIURGIU-REST DE CONSTRUIT"

I.D.: 68236179

Documente participare:

- Formularul 9 Model contract.docx
- 1 arhitectura piese desenate.pdf
- 1 arhitectura piese scrise.pdf
- 2 rezistenta piese desenate .pdf
- 2. rezistenta piese scrise.pdf
- 3 instal termice piese desenate .pdf
- 3 instal termice piese scrise.pdf
- 4 instal electrice piese desenate .pdf
- 4 instal electrice piese scrise.pdf
- 5 instal sanitare piese desenate.pdf
- 5 instal sanitare piese scrise .pdf
- avize.pdf
- liste de cantitati- rest de executat.pdf
- FisaDate_DF1144519.pdf
- caiet sarcini .pdf
- Formulare.docx
- Formular 10_Propunere tehnica - Lucrari.docx
- Progr calit.pdf
- referate.pdf
- DUAE_CERERE_170293.xml

Data publicarii	19.04.22	Coduri CPV	45214200-2 45262800-9 45453000-7
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	11.05.22	Pretul estimativ:	282.859,07 RON - 282.859,07 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Comuna Buturugeni implementează proiectul "MODERNIZARE GRADINITA DIN SATUL POSTA, COMUNA BUTURUGENI, JUDETUL GIURGIU". Acesta face obiectul contractului de finanțare nr. 2918/17.11.2017, prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL Amplasamentul pe care este situată clădirea se află în intravilanul comunei Buturugeni, sat Posta, are o suprafață de 1029.10 mp și este parte a domeniului public al Comunei Buturugeni, conform inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Buturugeni, având categoria de folosință curți-construcții. Pe amplasament a existat o construcție pentru învățământ preșcolar (grădiniță), o extindere a acesteia construită ulterior, cu funcțiunea de magazie, o construcție izolată cu funcțiunea de grup sanitar și o construcție tip container care adaposteste un post trafo. În urma intervențiilor propuse, construcția va avea regimul de înălțime P (parter), dezvoltată pe un singur nivel și va avea următoarele caracteristici: - Fundația corpului existent, din beton simplu, este continuă și se prezintă în stare bună. Considerând regimul redus de înălțime și starea bună a infrastructurii existente, aceasta va fi consolidată doar prin realizarea unor camășuri perimetrice, armate cu plasă. Fundațiile corpului nou (extindere) se vor realiza în rețea ortogonală de fundații continue din beton armat sub stâlpi din beton armat - Structura nouă a acoperișului la extinderea propusă va fi realizată tot de tipul șarpantă din lemn ca și la corpul existent, iar învelitoarea va fi tot din țiglă metalică. - Finisaje interioare: - Finisaje exterioare: Pereții exteriori se vor anvelopa cu termosistem de 10 cm din polistiren expandat și vor fi finisați cu tencuială decorativă albă sau tencuială și vopsitorii de exterior pe bază de apă - culoare albă și bej. Soclul se va plăca cu termosistem de 5 cm din polistiren extrudat și se va finisa cu tencuială decorativă culoare bej. Învelitoarea se va realiza din țiglă metalică de culoare gri-închis, iar jgheburile și burlanele vor fi din table zincate vopsite în câmp electrostatic în culoare gri-închis. Tamplăria exterioară (uși, ferestre) se va realiza din profile PVC cu geam termoizolant. Construcția, aflată în consolidare și reabilitare, a fost abandonată în stadiul de extindere "la roșu", de către firma constructoare, deoarece aceasta se află în stadiu de insolvență financiară, lucru care a condus la abandonarea lucrărilor. Conform Raportului de expertiză tehnică, a planurilor cadastrale și releveelor de arhitectură, pe amplasament există actualmente un corp compact de clădire de tip "Grădiniță cu Rh=P+pod realizat anterior și un corp extindere, nou. Construcția P+pod are, în principiu, ca sistem structural: - structura portantă alcătuită din panouri de pereți-zidărie portantă neînramată cu elemente structurale rigide din beton (bulbi), având înșaplanșee de nivel din grinzi de lemn și podină din lemn la pod. -- fundațiile sunt din cărămidă zidită, tălpi continue a sub panourile de pereți ai parterului, având adâncimi de 150-160 cm de la cota CTN - la exterior, fațadele sunt la roșu, nefiind finisate cu tencuială. Nu prezintă fisuri sau crăpături vizibile, ori pete de umezeală Execuția lucrărilor se va realiza pe baza Proiectului tehnic și a listelor de cantități (rest de executat) ale proiectantului. Termenul limită de răspuns din partea Autorității contractante la solicitările de clarificări: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile
