
Realizare bucla intre LEA 20kV Pianu si Derivatia 20kV Tonea din LEA 20kv Petresti pentru alimentare consumatori din Strungari, Tonea, Plai, Purcareti, Mugesti, Rachita, Calane, Varatec, Magureni afec

I.D.: 37846352

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 13.08.19 | Coduri CPV | 45310000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.409.900,00 RON - 1.409.900,00 RON

Descriere: Sunt prevazute urmatoarele lucrari: - se monteaza stalp SC15014 in axul liniei LEA 20kV Pianu - stalpul se echepeaza cu separator SF^ cu integrare in SCADA si descarcatori de medie tensiune - Se realizează un racord LES 20kV, realizat cu cablu de tip A2XS(FL)2Y - - Se înlocuiește separatorul orizontal de pe stâlpul 73 al Derivației 20kV Tonea
