

Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC41 ÎN SATUL STROIEȘTI, COMUNA LUNCA, JUDEȚUL BOTOȘANI"

I.D.: 63814237

Data publicarii	03.12.21	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 707.854,00 RON - 707.854,00 RON

Descriere: Contractul presupune execuție lucrări de modernizare drumuri de interes local în localitatea LUNCA în cadrul proiectului "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC41 ÎN SATUL STROIEȘTI, COMUNA LUNCA, JUDEȚUL BOTOȘANI". Tronsonul drumului comunal DC41 a cărui modernizare face obiectul investiției, are o lungime totală de 422 m și asigură accesul locuitorilor satului Stroiești din comuna Lunca la instituțiile administrative, economice, educaționale sau de cult din comună și totodată deservește gospodăriile adiacente. **CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:** Categoria funcțională - drum comunal Clasa tehnică - V conform STAS 863/85. Lucrări de drumuri. Viteza de proiectare - 50 km/h pentru zona de deal. Clasa de importanță - II conform Legii 10/1995 și normativului P100-1/2013. Categoria de importanță - C conform Legii 10/1995 și HG 766/97. Drumul comunal modernizat va avea profilul transversal cu platformă de 7,00 m (parte carosabilă de 2 x 2.75 m și acostamente 2 x 0.75 m). Pentru modernizarea drumului comunal se va utiliza o structură rutieră alcătuită din următoarele straturi: - strat de uzură din beton asfaltic BAPC16 (MAS16) - 4 cm - strat de legătură BADPC22,4 - 6 cm - strat de bază din macadam ordinar - 12 cm - strat de fundație din balast - 25 cm - strat de formă din pietruirea existentă. Pe sectoarele unde declivitatea depășește valoarea de 7 % se va folosi mixtură asfaltică stabilizată MAS16 în loc de beton asfaltic BAPC16. Valoarea estimată este de 707.854,00 fără TVA, din care: Obiect nr.1 - Drum principal = 455.386,00 Obiect nr.2 - Șanțuri și rigole = 90.861,00 Obiect nr.3 - Podețe și rigole carosabile = 57.598,00 Obiect nr.4 - Drenuri = 31.214,00 Obiect nr.5 - Drumuri laterale = 72.795,00 Durata maximă de realizare a lucrărilor - maxim 6 luni.
