

## Executia de lucrari pentru obiectivul de investitii "Reabilitare pod peste râul Strei din oraşul Călan, judeţul Hunedoara"

I.D.: 44702101

Documente participare:

- 1.CAIETE DE SARCINI.rar
- 2.EXPERTIZA TEHNICA.pdf
- 3.INSTALATIE GAZ.pdf
- 4.INSTALATIE ILUMINAT.pdf
- 5.P.O.E..pdf
- 6.PTHDDE - partea 1.pdf
- 7.PTHDDE - partea 2.pdf
- 8.studiu geo nou.pdf
- 9.LISTE DE CANTITATI.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Clauza contractuale.pdf
- Modele de formulare.doc
- FisaDate\_DF1080446.pdf
- DUAE\_CERERE\_60554.xml

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 24.03.20 | Coduri CPV | 45221119-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 30.04.20 | Pretul estimativ: | 5.492.305,38 RON - 5.492.305,38 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

---

Descriere: Contractul vizat de prezenta procedură presupune execuția de lucrari pentru obiectivul de investiție: " Reabilitare pod peste râul Strei din oraşul Călan, judeţul Hunedoara "astfel: Lucrarile prevazute a se executa cuprind urmatoarele: 1.Organizarea de şantier 2. Inchiderea circulatiei pe jumatarea din aval.Demolare consola aval. Realizare drumuri de acces in albie. 3.Realizare piloti si radiere . 4.Realizare extindere si camasuire infrastructuri. 5.Montare confectii metalice suprastructura banda aval. 6. Realizare suprabetonare pe partea aval. 7.Realizare zona de racordare (zid de garda, placi de racordare). 8. Strat de asfalt pe cale. 9. Inchidere circulatie pe jumatarea amonte. Demolare rest de suprastructura veche. 10. Amenajare rigle si bancheta de rezemare pentru suprastructura noua. 11. Montare confectii metalice suprastructura amonte. 12. Realizare suprabetonare pe partea amonte. 13. Realizare zona de racordare (zid de garda, placi de racordare). 14. Aternere hidroizolatie, trotuare, asternere strat de asfalt pe cale. 15. Aternere strat de uzura pe toata calea. •Autoritatea contractantă va raspunde la solicitările de clarificari înainte de data limită de depunere a ofertelor cu 6 zile •Numarul de zile până la care se pot depune clarificări, înainte de termenul limită de depunere a ofertelor este 8.

---