
Lucrari executie Modernizarea capacității de producție a materialelor forestiere de reproducere - pepiniera Guranda, Ocolul Silvic Trușești, județul Botosani, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 2 – Păduri si protecția biodiversității, Investiția 12. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere PNRR/2023/C2/S/I.2.A

I.D.: 99653763

Documente participare:

- LISTE CANTITATI LOT 1 lucrari pnrr.PDF
- LISTE CANTITATI LOT 2 lucrari pnrr.PDF
- FisaDate_DF1219795.pdf
- PROIECT TEHNIC.rar
- MODEL CONTRACT lucrari pnrr.PDF
- Instructiuni ofertanti lucrari pnrr.PDF
- Formulare lucrari pnrr.PDF
- Fata doc lucrari pnrr.PDF.p7s
- Declaratia dnsh lucrari pnrr.PDF
- DUAE_CERERE_288829.xml
- Formulare.docx

Data publicarii	09.07.24	Coduri CPV	45262600-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.07.24	Pretul estimativ:	1.015.236,01 RON - 1.015.236,01 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin investitia propusa, solicitantul doreste realizarea urmatoarelor actiuni cu scopul modernizarii pepinierii, si asigurarii conditiilor propice pentru producerea de puieti forestieri (MFR): - reabilitarea interioara (subsol si parter) si exterioara a cladirii existente: Se doreste refacerea si modernizarea imobilului existent prin inlocuirea la exterior cu materiale si accesorii moderne a invelitorii, refacerea peretilor, a tamplariei, teraselor si trotuarelor perimetrare conform normelor in vigoare, inlocuirea si montarea la interior a tamplariei, cu feronerie de cea mai inalta calitate, refacerea peretilor si a pardoselii, adaugarea unui grup sanitar, refacerea sistemelor de incalzire, cat si a sistemului de iluminat. - modernizarea cladirii existente prin extinderea/construirea unei remize pentru utilaje: extensie cu regim de inaltime P inaltat, realizata din structura metalica, pe fundatii continue si pardoseala din beton armat. Anvelopa va avea in componenta panouri de plasa bordurata iar invelitoarea va fi realizata din structura metalica cu acoperis din tabla, cu o singura panta de scurgere, catre latura lunga. Se va acorda o atentie deosebita indepartarii apelor meteorice de pe acoperis si de langa cladire. - modernizarea imprejuririi existente. Gardul nou propus va fi realizat din stalpi metalici cu sectiune patrata pe fundatie mixta (individuala sub fiecare stalp si continua pe latura catre DN 29D) si panouri din plasa bordura intre acestia. Inaltimea gardului nu va depasi 1,8m. Portile de acces vor fi realizate pe structura metalica, batante catre interiorul proprietatii. - bransarea cladirii existente pe amplasament la sursa de energie trifazica existenta pe amplasament, refacerea instalatiilor interioare ale cladirii : termic si sanitar. - realizarea unui put forat de mare adancime, pentru asigurarea necesarului de apa in cadrul pepinierii: forajul va fi echipat cu electropompa, si va fi protejat la suprafata cu cabina semiingropata, care sa impiedice patrunderea precipitatiilor. - realizarea unui sistem de irigare mai performant, care va deservi intreaga zona a investitiei

Orice solicitare de clarificari trebuie transmisă în SEAP (<https://e-licitatie.ro/pub>). Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 9 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
