

„CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA LUNCA CORBULUI, JUDETUL ARGES”

I.D.: 95885330

Documente participare:

- TEHNIC II CAV.rar
- Tehnic I CAV.rar
- Model contractformulare CAV.rar
- 2. CAIET de sarcini.pdf
- 3.Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- 6.DECLARATIE FUNCTII DE DECIZIE.pdf
- FisaDate_DF1211415.pdf
- DUAE_CERERE_275673.xml

Data publicarii	15.04.24	Coduri CPV	45222110-3 45255120-6 45310000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	30.04.24	Pretul estimativ:	2.216.361,04 RON - 2.216.361,04 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prezenta investitie trateaza construirea unui centru de colectare prin aport voluntar in Comuna Lunca Corbului, judetul Arges. Obiectivul acestei componente reprezinta accelerarea procesului de extindere si modernizare a sistemelor de gestiune in Romania, cu accent pe colectarea separata, masuri de preventie, reducere, reutilizare si valorificare in vederea conformarii cu directivele aplicabile si tranzitiei al economie circulara. Terenul studiat pentru amplasarea centrului de colectare este situat in extravilanul Comunei Lunca Corbului, judetul Arges pentru care Lunca Corbului are drept de proprietate, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1. In vederea realizarii investitiei propuse, se propun lucrari in vederea infiintarii unui centru de colectare prin aport voluntar in Comuna Lunca Corbului, judetul Arges. • ARHITECTURA: - Platforma carosabila pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deseuri si circulatia autoturismelor cetatenilor care aduc deseuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridica containerele de mai sus; - Platforma betonata pentru amplasarea containerelor de tip baraca; - Canalizare pentru colectarea apelor pluviale; - Zona verde cu gazon si plantatie perimetrala de protectie; - Copertina pe structura metalica usoara (conform proiect de rezistenta) pentru protectia containerelor deschise; - Imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stalpi rectangulari din otel, cu poarta de acces culisanta - actionare manuala; - In zona de acces principal se va monta un cantar carosabil pentru camioane (cap-tractor) • REZISTENTA; • INSTALATII ELECTRICE; • INSTALATII HVAC; INSTALATII SANITARE. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde consolidat solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
