

Pachet lucrari reparatii conform deviz

I.D.: 44184185

Data publicarii	07.10.19	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	19.896,39 RON - 19.896,39 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: 001 RPCT19B1 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET PE DUSUMELE OARBE INCL.DUSUMELELE FARA RECUP.MATERIALELOR* 71.300 MP. 002 TRI1AA02C2 ASIM. INCARCAREA MAT.REZULTATE DIN DESFACERI , DEMOLARI IN AUTOBASCULANTA 3.500 TONA 003 RPCXJ04A ASIM.REPARATII TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA PERETI DIN ZIDARIE DE 2 CM GR. CU MORTAR DE CIMENT M50 - T , INCLUSIV TINCI 1.000 MP. 004 CZ0105D1 PREPARARE SI TURNARE BETON PLACA PARDOSEALA C8/10 DIN CIMENT SI BALAST ,CU BETONIERA 7.200 MC 005 CC02C1 ARMARE BETON CU PLASE SUDATE PREFABRICATE 25.000 MP. 006 CZ0209A1 PREPARARE MORTAR PT.SAPA PARDOSEALA M 100 ,3 CM GR. CU CIMENT INSTALATII NECENTRALIZATE FARA ADAOS DE VAR 0.000 MC 007 RPCM08B1 ASIM. SAPA AUTONIVELANTA PE BAZA DE CIMENT 71.300 MP. 008 CG02A1 ASIM.PARDOSELI DIN MOCHETA GR. PT.TRAFIC INTENS , PE SUPORT EXISTENT , MATERIAL INCLUS DOAR PLINTA SI ACCESORII MONTAJ 71.300 MP. 009 CN01A1 ASIM.APLICARE ADEZIV PENTRU LIPIRE MOCHETA 71.300 MP. 010 CL25A1 PRAGURI DE TRECERE DIN BAGHETE DE ALUMINIU LA INTRARI IN INCAPERE 5.000 M 011 RPCT19B2 DESFACEREA SOBELOR DE TERACOTA 4.000 BUC 012 TRI1AA02C2 ASIM. INCARCAREA MAT.REZULTATE DIN DESFACERI , DEMOLARI IN AUTOBASCULANTA 1.500 TONA 013 RPCJ35A1 GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRISCUITE 0,7 MM GROS.LA PERETI SI STALPI * 4.200 MP. 014 CN01A1 ASIM.AMORSAREA SUPRAFETELOR TENCUIE , DRISCUITE SAU GLETUIE SI SLEFUITE IN VEDEREA APLICARII ZUGRAVELILOR LAVABILE INTERIOARE SAU EXTERIOARE 240.000 M 015 CN04A1 ASIM. VOPSITORII LA INTERIOR EXECUTATE CU VOPSELE LAVA
