

Lucrari de executie fosa septica vidanjabila

I.D.: 39729823

Data publicarii	24.04.18	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	50.295,47 RON - 50.295,47 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Lucrari conform anuntului 1000645/05.04.2018 Sunt incluse in oferta de pret urmatoarele lucrari din lista de mai jos : 1 Transport auto echipament logistic si/sau personal pe ruta Tulcea-Horia-Tulcea Buc 18 2 Transport auto pamant excavat la distanta de maxim 5 km Mc 125 3 Sapatura manuala pentru indreptat pereti dupa sapatura mecanizata Mc 15 4 Confectionare si montare armaturi din fier (cuzineti stalpi, stalpi, centuri) PC 52 Ø 8, Ø14, etc Kg 500 5 Cofraje pereti, cofraje placa beton si grinzi centuri centrale Mp 152 6 Montaj plase sudate Ø 6 pentru armare cofraje pereti si capac fosa Mp 150 7 Sustineri cofraje pereti cu popi metalici si/sau popi lemn Buc 20 8 Sustineri cofraje placa cu popi metalici Buc 40 9 Turnare beton in cuzineti stalpi, stalpi, pereti, centuri, placa beton Mc 31 10 Transport rutier beton Tulcea - Horia Mc 31 11 Decofrare cofraje - demontare cofraje pereti si placa Mp 152 12 Montaj capac acces - vidanjare Buc 1 13 Achizitie si transport agregate strat filtrant de pietris pe fundul fosei Mc 15 14 Asternere manuala agregate strat filtrant de pietris pe fundul fosei Mc 15 15 Sapatura pentru montaj teava canalizare Mc 2 16 Montaj teava canalizare mL 20 17 Manipularea materialelor de constructii prin purtarea directa Buc 250 18 Incarcarea manuala pamant rezultat din sapatura in camion (prin lopatare sau transport cu roaba) Mc 15 19 Compactare mecanizata cu mai compactor la umpluturi de pamant (in straturi de 25 - 50 cm) Mc 20
