
Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții "Construire pod peste pârâul Corund str. Bányá, loc. Praid, com. Praid, jud. Harghita"

I.D.: 34940079

Data publicarii	01.04.19	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 937.681,20 RON - 937.681,20 RON

Descriere: Proiectul propus are ca scop înlocuirea podului existent cu un pod nou din beton armat, datorită faptului că podul existent nu corespunde din punct de vedere tehnic pentru circulația rutieră din zona respectivă. DATE ȘI INDICATORI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTITIA PROPUSA Pasarela de serviciu din lemn: lungimea suprastructurii (2 x 9,00 m) 18,00 m lățimea căii pe pasarelă 1,50 m Podul nou definitiv: Clasa de importanță STAS 4273/83 IV Debitul de calcul Q5% conform STAS 4068/2-87 109,42 mc/s Înălțimea de liberă trecere sub pod 0,75 m Lungimea totală a podului 24,70 m Lungimea suprastructurii a podului 18,00 m Lățimea podului (Lp) 8,40 m Lățimea părții carosabile (C) 6,00 m Lățimea trotuarelor 1,00 m Clasa de încărcare E (V80, A30) Tipul de suprastructura la pod beton armat precomprimat Tipul de fundații directe Rampa de acces: Lungimea rampelor de acces (2x21,00 m) 42,00 m Lățimea părții carosabile 6,00 m Lățimea trotuarului 1,00 m Tipul sistem rutier nerigid Lucrări hidrotehnice: Calibrarea și curățirea albiei 500 mc Lucrări de apărare (gabioane) 96 mc Lucrări de apărare(risbernă+anrocamente din piatra brută) 43 mc
