

Actualizare documentatie Executie lucrari, in cadrul proiectului: “EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA ÎN COMUNA I.L. CARAGIALE, JUDETUL DAMBOVITA”

I.D.: 20473201

Documente participare:

- 7-407181.zip

Data publicarii	14.06.17	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	30.06.17	Pretul estimativ:	5.145.905,00 RON

Descriere: Se are în vedere realizarea următoarelor lucrari: 2.488 m conducta canalizare menajera PVC SN 4 Dn 250 mm. Pe re?eaua de canalizare menajera vor fi executate 76 camine de vizitare, cu ?i fara camera de lucru (func?ie de adâncimea lor). Din cauza declivita?ii terenului, a fost necesar a se intercala pe traseul re?elei de canalizare un numar de 2 sta?ii de pompare a apelor uzate. Sta?ia de pompare SP1 va prelua apele uzate menajere din zona strada Morii. Aceasta va fi realizata din elemente de beton armat, integral prefabricate. Sta?ia de pompare SP2 va prelua apele uzate menajere din zona strada Barbe?ti. Aceasta va fi realizata din elemente de beton armat, integral prefabricate. Sta?ia de epurare Schema de epurare propusa cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice: - Camera de distribu?ie, - Sta?ie de pompare ape uzate, - Pavilion combinat de sitare, desnisipare ?i îndepartarea grasimilor, - Bazin de omogenizare, egalizare ?i pompare ape uzate, - Reactor biologic suprateran containerizat, cu 2 linii independente, cu biofilm fixat, - Unitate de dezinfec?ie cu instala?ie UV, - Bazin de acumulare, stabilizare ?i pompa namol, - Pavilion de deshidratare a namolului, - Platforma acoperita pentru stocare namolului deshidratat, - Pavilion de exploatare ?i laborator, - Camin de masurare a debitelor efluente cu canal PARSHALL, - Gura de descarcare în emisar, - Aparare de mal în zona de debu?are, - Re?ele tehnologice, - Re?ele electrice, - Accese ?i platform, - Împrejmuire.