

Executie lucrari retea canalizare sat Nou Roman , comuna Arpasu de Jos, judetul Sibiu

I.D.: 29454093

Documente participare:

- 7-SCN1007251.zip

Data publicarii	09.07.18	Coduri CPV	45231300-8
Termenul limita pentru depunere:	27.07.18	Pretul estimativ:	4.117.702,00 RON

Descriere: Contract de executie lucrari avand ca obiect: "Retea canalizare, sat Nou Roman, comuna Arpasu de Jos, judetul Sibiu". Principalele lucrari propuse a se executa sunt urmatoarele: Se va realiza un sistem de canalizare in sistem separativ, canalizarea apelor uzate menajere fiind evacuate inspre statia de epurare ce se va realiza pe terenul proprietate publica pus la dispozitie catre comuna Arpasu de Jos. Caracteristicile dimensionale ale retelei de canalizare sunt urmatoarele: - Conducta din PVC-KG SN4 ?200 - lungimea de 395m; - Conducta din PVC-KG SN4 ?250 - lungimea de 4885m; - Conducta din PVC-KG SN4 ?315 - lungimea de 600m; - Camine de canalizare din beton - 171 buc; - Bransamente canalizare - 260 buc; - Refaceri podete - 64 buc; - Subtraversare foraj - 22m; - Subtraversare curs de apa - 1 buc; - Statie de pompare - 1 buc; statie de epurare - 1 buc; Racordurile ce vor asigura preluarea apelor uzate menajere de la utilizatori in reseaua poriectata, se vor realiza din teava PVC-KG pentru montaj exterior SN4, avand diametrul de 160 mm. Statia de epurare va avea urmatoarele echipamente si dotari: - Statie de pompare; Instalatia automata de sitare (TR); separator de grasimi; Bazin de omogenizare-egalizare; modului biologic; bazin de stoc namol; containere tehnologice; conducte de legatura; tablou de automatizare Valoarea estimata a lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie este de 4.117.702,07 lei fara TVA , suma aferenta urmatoarelor capitole si subcapitole: Cap 4. Cheltuieli pentru investitia de baza - 4.014.333 lei Cap4.1 Constructii si instalatii - 3.487.902,25 lei Cap4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 65.422,75 lei Cap4.3 Utilaje, echipamente tehnologica si functionale care necesita montaj - 461.008,00 lei Cap 5. Alte cheltuieli - 103.369,07 lei Cap 5.1 Organizare de santier - 103.369,07 lei Subcap 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii - 100.358,32 lei Subcap 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier - 3010,75 lei Se vor executa lucrarile conform specificatiilor din Proiectul tehnic. Numar zile pana la care autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 6 zile. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 11 zile.
