

## **Servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ COM. GĂVOJDIA, LOC. GĂVOJDIA, JUD. TIMIȘ**

I.D.: 28479247

Documente participare:

- 7-SCN1002826.zip

Data publicarii	28.05.18	Coduri CPV	45214100-1
Termenul limita pentru depunere:	19.06.18	Pretul estimativ:	525.261,00 RON

Descriere: Principalele lucrari prevazute in DALI sunt: ?Se vor înlocui pardoselile existente, cu pardoseli noi, având stratificație corespunzătoare conform normativelor în vigoare; ?Se va reabilita termic clădirea ?Se va rigidiza planșeul cu podină din lemn ?Se va extinde construcția existentă printr-o structură din zidărie de cărămidă, cu acoperiș tip șarpantă de lemn cu învelitoare din țiglă ceramică. Extinderea va cuprinde spațiul centralei termice și o depozitare pentru lemne. ?Se va înlocui tâmplăria existentă, care este învechită și cu ochiuri neetanșe, cu tâmplărie nouă din PVC cu geam termopan low-e cu argon. Se vor monta la ieșirile principale uși cu mânere anti panică; ?Se va înlocui învelitoarea existentă cu învelitoare din țiglă ceramică; Se va realiza protecția antiseptică și ignifugă a elementelor din lemn ale planșeului și șarpantei; ?Se va înlocui sistemul de colectare și dirijare a apelor pluviale, care vor fi colectate prin jgheaburi și burlane noi, iar apoi dirijate către rețeaua de canalizare pluvială a localității ?Se va realiza tavan fals din ghips carton ignifug și rezistent la umezeală în toate încăperile;; Se vor realiza tencuieli de asanare până la înălțimea de 1,50 [m] ?Se va realiza placarea cu faianță a pereților din grupurile sanitare până la înălțimea de 1.80 [m]; Se vor executa trotuare etanșe din beton în jurul clădirii cu panta spre exterior; ?La exterior, se va amenaja un loc de joacă pentru copii; Se va realiza o rampă pentru persoane cu dizabilități, cu panta maximă de 8% ?Se vor înlocui instalațiile electrice;; Se vor înlocui sanitare și termice;; Încălzirea spațiilor se va face cu cazan din oțel funcționând pe combustibili solid-lemn și/sau biomasă granulară - peleți, pe principiul gazeificării, complet echipat;; Prepararea apei calde menajare se va face cu ajutorul unui boiler electric; ?Se vor realiza dotări PSI; Se vor dota clădirile cu mobilier și dotări specifice. Valoarea estimată totală este de 525.261,69 lei fara TVA, format din: I.Proiectare - 16.092 lei, fara TVA, Cap. 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție - 12.874,21 lei- fara TVA Cap.3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului- 3,218.55 lei fara TVA Executie: Cap. 1.2 Amenajarea terenului 29,600.000lei fara TVA Cap. 2.1 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor 39,700.00 lei fara TVA Cap. 4.1 Constructii si instalatii 338,098.64 lei fara TVA Cap. 4.2 Montaj utilaje tehnologice 3,028.80 lei fara TVA Cap. 4.3 Utilaje, echip. tehn. si functionale cu montaj 60,576.00 lei fara TVA Cap. 4.5 Dotari 27,436.98 lei fara TVA Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii 8,582.81 lei Cap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 2,145.70 lei fara TVA