

Reabilitare canalizare, alimentare apa rece - subsol camin 7

I.D.: 68660164

Documente participare:

- [invitatiecaietsarciniformularecontract.pdf](#)

Data publicarii	04.05.22	Coduri CPV	45231113-0
Termenul limita pentru depunere:	16.05.22	Pretul estimativ:	25.210,09 RON - 25.210,09 RON

Descriere: - Căminul studențesc nr. 7 este o clădire dreptunghiulară, cu un iesind și un intrand la capetele din stanga, respective dreapta; - dimensiuni 42,65 m x 15,38 m, cu un iesind de 3,00 x 9,02 m și un intrand de 1,20 x 8,49 m; Clădirea este compusă din subsol (canal tehnic median) de 1,85- 1,95 m , parter și patru etaje. În subsolul clădirii, conductele care compun sistemul de canalizare se află într-o avansată stare de degradare. Pentru evitarea deselor avarii și asigurarea funcționării căminului fără întreruperi, se vor executa lucrări de înlocuire a conductelor de canalizare și a 4 robineti montați pe traseul de alimentare cu apă rece-apă caldă/agent termic . Se va monta un contor apă rece Dn 80mm. Conductele PVC existente au diametru de 110 cm, se vor dezafecta și se vor înlocui cu conducte țevă PVC de exterior SN4 DN=110mm, care se vor monta aparent , cu coliere de fixare și tije (L= 40-110 cm), respectând traseul (pe cât posibil) . Se vor înlocui fittinguri (coturi, ramificații), piese curățire. Canalul tehnic se va curăța și se va igieniza iar bașa existentă cu dimensiunile de 0,50x0,50x1,0 m se va desfunda și se va curăța.
