

Executie lucrari "LUCRARI DE CONSOLIDARE SI PUNERE IN SIGURANTA A DRUMULUI DE INTERES LOCAL DIN SATUL SURICARU PUNCT "LA IORDACHIOIU-GAVANEL", Com. MILCOIU, Jud. VALCEA.

I.D.: 49228399

Documente participare:

- Model de Contract de executie lucrari.docx
- Formulare exec Milcoiu.doc
- Instructiuni pentru ofertanti Milcoiu.docx
- FisaDate_DF1093391.pdf
- parte economica.rar
- caiete de sarcini.rar
- memoriu.rar
- parte desenata.rar
- DUAE_CERERE_82792.xml

Data publicarii	28.08.20	Coduri CPV	45233123-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.09.20	Pretul estimativ:	1.498.858,38 RON - 1.498.858,38 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrările proiectate pentru obiectivele menționate sunt : Colectarea și scurgerea apelor pluviale se realizează prin intermediul declivităților longitudinale și transversale, fiind prevăzute șanțuri trapezoidale, canale casetate carosabile prevăzute cu grătar metalic cu o adâncime medie de 40cm executate din beton simplu C16/20. - Se va executa la nivelul părții carosabile existente o placa din beton armat, având 0,50m. grosime terminata aval spre valea existenta cu un rebord de asemenea armat având 0,84m. înălțime, realizat astfel încât sa nu permit scurgerea apelor pluviale către versanți L = 140,00m . - Se reface taluzul natural al văii , prin completarea cu pământ având înclinarea din săpăturile realizate. - Continuarea scurgerii apelor pluviale colectate la nivelul drumului local se realizează prin intermediul unor șanțuri trapezoidale h= 0,40m L= 70,00m, continuitatea scurgerii apelor fiind realizata prin executarea unui canal casetat carosabil cu grătar metalic având h=0,35 m L= 140,00m, înglobat în partea carosabilă. Apele pluviale sunt dirijate către casiul realizat aval drumului ,pe versantul existent cu dirijarea apelor pluviale către vale . Valoarea estimata a contractului este de 1.498.858,38 lei fara TVA din care: Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) = 1.469.469 RON Constructii si instalatii = 1.469.469 lei. Alte cheltuieli(cap. 5) = 29.389,38 lei. Organizare de santier = 29.389,38 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 4 zile de data limita de depunere a ofertelor.
