

Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "Infiintare sistem de canalizare centralizata in satul Albesti Muru si Vadu Parului, comuna Albesti Paleologu, judetul Prahova"

I.D.: 29213693

Documente participare:

- 7-SCN1006123.zip

Data publicarii	27.06.18	Coduri CPV	45232411-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.07.18
----------------------------------	----------

Descriere: servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "Infiintare sistem de canalizare centralizata in satul Albesti Muru si Vadu Parului, comuna Albesti Paleologu, judetul Prahova" Obiectul contractului cuprinde: Proiectare: Elaborare Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii, elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC), elaborare Proiect pentru Organizarea Executiei (POE), elaborare Proiect Tehnic+ Detalii De Executie (PT+DDE) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor. Documentatia se va elabora avand la baza DAL-ul si in conformitate cu prevederile HG907/2016, Lg.nr.50/1991 si Standerdele nationale si reglementarile tehnice in domeniu. Executie lucrari: In prezent in satele Albesti Muru si Vadu Parului nu exista un sistem de canalizare menajera, evacuarea apelor menajere facandu-se in fose sau haznale. Pentru preluarea apelor uzate menajere provenite de la populatie si unitatile publice din zona se propune realizarea unui sistem de canalizare menajera format din conducte de plastic de tip PVC - KG si camine din PVC. Apele uzate menajera fiind apoi tratate in statia noua de epurare propusa in satul Vadu Parului. Se doreste infiintarea retelei de canalizare in aceste zone, In urma dimensionarii conform breviarului de calcul si planurilor cuprinzand ridicarile topografice au rezultat urmatoarele diametre si lungimi de conducta de canalizare: ? 408 camine de vizitare canalizare; ? PVC, SN8, De250mm - L=13750 m (retea canalizare); ? PVC, SN8, De315mm - L=2350 m (retea canalizare); ? Numar racorduri la proprietati utilizand PVC, SN8, De160mm - 1130 buc ; ? PEID, SDR17, PN6, - De110mm L=170 m (conducta refulare statie de pompare 1 - SPAU1); ? PEID, SDR17, PN6, - De110mm L=197 m (conducta refulare statie de pompare 1 - SPAU2); ? PEID, SDR17, PN6, - De160mm L=580 m (conducta refulare statie de pompare 2 - SPAU3). Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 4 zile de data limita de depunere a ofertelor"
