

"Modernizare drumuri locale în comuna Dobrești, județul Argeș": Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Detalii de Execuție (PT+DE), Asistență Tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări

I.D.: 106364472

Documente participare:

- FisaDate_DF1232931.pdf
- DALI.pdf
- Expertiza tehnica.pdf
- Planse.pdf
- Sectiunea_1_Fisa_de_date - Modernizare drumuri - Dobresti.pdf
- Sectiunea_2_Caiet de sarcini - Modernizare drumuri - Dobresti.pdf
- Sectiunea_3_Formulare - Modernizare drumuri - Dobresti.pdf
- Sectiunea_4_Contract - Modernizare drumuri - Dobresti.pdf
- Studiu geotehnic.pdf
- DUAE_CERERE_310574.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1156645.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|
| Data publicarii | 02.12.24 | Coduri CPV | 45233140-2 71322000-1 71356200-0 |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 23.12.24 | Pretul estimativ: | 4.017.209,36 RON - 4.017.209,36 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Obiectul contractului conține trei componente: A) Proiectarea: Documentația se va elabora având la baza Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții, finanțate din fonduri publice. Se vor respecta Standardele naționale și reglementările tehnice în domeniu. B) Execuția lucrărilor: Modernizare drumuri locale în comuna Dobrești, județul Argeș. C) Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor. Caracteristicile principale ale construcției vor fi: - lungimea drumului: 3035.00 m cu o bandă de circulație; - lățimea părții carosabile: 2.75 m - 4.00 m; - lățimea acostamentelor: 0.00 m - 0.50 m; - lățimea platformei: 3.25 m - 4.50 m; - panta taluzelor în rambleu: 1:1,5 ; în debleu 1:1; - înălțime șanț: 0.30; 0.40 m; - radier șanț: 0.30 m; - înălțime rigolă dreptunghiulară: 0.30-0.50 m; - radier rigolă dreptunghiulară: 0.30 m. Valoare estimată = 4.017.209,36 Lei din care, pe capitole bugetare: 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție = 110.600,00 lei, fără TVA. 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului = 6.050,00 lei, fără TVA. 4.1. Construcții și instalații = 3.881.000,00 lei, fără TVA. 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier = 19.559,36 lei, fără TVA. Valorile nu conțin TVA. Durata contractului: 19 luni Pentru realizarea activităților din cadrul contractului sunt stipulate următoarele durate: • 3 luni: proiectare (PT + DE); • 16 luni: execuție lucrări și servicii de Asistență tehnică din partea proiectantului; Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limită de depunere a ofertelor.
