

Lucrari de executie "REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 - CORP 2 IN COMUNA NANA, JUDETUL CALARASI"

I.D.: 29652613

Documente participare:

- 7-SCN1008097.zip

Data publicarii	18.07.18	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	09.08.18	Pretul estimativ:	1.798.875,00 RON

Descriere: Unitatea de invatamant SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 - CORP 2 DIN COMUNA NANA, JUDETUL CALARASI este amplasata pe un teren cu suprafata de 9.294 mp. Lucrarile propuse a se realiza constau in reabilitarea si modernizarea Corpului 2 al SCOLII GIMNAZIALE NR.1. Aceste lucrari sunt sunt : LUCRARI PROPUSE Se propun urmatoarele interventii: In concordanta cu tema beneficiarului, a observatiilor in teren si a normelor actuale se propun urmatoarele: La exterior: - Se vor realiza lucrari de consolidare conform cerintelor din expertiza tehnica; - Se vor monta jgheaburi si burlane; - Se vor ignifuga toate elementele sarpantei; - Podul se va termoizola cu vata minerala si se va monta si o protective pentru termoizolatie; - Constructia se va termoizola cu polistiren expandat de 10cm, iar soclul cu polistiren extrudat de 5cm si se vor realiza tencuieli decorative; - Se vor realiza trotuare de protectie; - Se vor reface podestele si treptele tuturor intrarilor; - Se va realiza o noua rampa pentru persoanele cu dizabilitati, cu panta de 8%, conforma cu cerintele in vigoare; - Se vor monta glafuri exterioare din tabla; - Se va executa o fosa septica noua. La interior: - Grupul sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati de la parter este subdimensionat, astfel se propune reamenajarea acestuia; - La etaj se va reamenaja un spatiu exsitent pentru realizarea mai multor grupuri sanitare pentru elevi (separate pe sexe) si a unui grup sanitar pentru profesori; acestea vor avea pardoseli din gresie antiderapanta si peretii vor fi placati cu faianta+vopsitorii acrilice; - Cele doua case de scara se vor inchide conform cerintelor de securitate la incendiu; - Se vor inlocui pardoselile existente din mozaic cu pardoseli din gresie antiderapanta; se vor inlocui si pardoselile existente din gresie din holuri/coridoare cu pardoseli din gresie antiderapanta; - Se va monta gresie antiderapanta pe treptele si podestele celor dou scari de acces la etaj; - Se vor inlocui pardoselile existente din parchet masiv cu pardoseli din parchet laminat; - Se vor realiza reparatii ale tencuielilor, sau daca se constata ca este necesar se vor inlocui integral; - Se vor desface toate lambriurile din lemn, in locul acestora urmand a se realiza vopsitorii acrilice; - Se vor schimba toate vopsitoriile existente ale peretilor si tavanelor cu vopsitorii acrilice; - Se vor schimba instalatiile electrice existente si se vor realiza interventii pentru conformarea la normele actuale; - Se va inlocui tamplaria existenta din interior (usile) cu tampalrie din PVC; - Se vor schimba instalatiile termice existente si se va monta o centrala termica noua; - Salile de clasa se vor dota cu mobilier nou.