

Suspendata - Achiziti de servicii de proiectare, servicii de asistenta tehnica si executie de lucrari pentru proiectul de investitii "Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in comuna Sageata, judetul Buzau"

I.D.: 948569

Data publicarii	15.11.13	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 28.11.13

Descriere: Contractul de lucrari va cuprinde lucrarile de executie pentru proiectul de investitii : - "Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in comuna Sageata, judetul Buzau". Se va realiza reseaua de canalizare menajera in lungime totala de 41.060 m din conducta PVC SN4 multistrat, cu diametrul DN 250mm, 11 statii de pompare apa uzata, conducta de refulare din PEID, De 160mm, pentru refularea statiilor de pompare, in lungime totala de 15.209m , o statie de epurare mecano-biologica cu un debit de 800 mc/zi si asigurarea utilitatilor. Pe traseul retelei de canalizare s-au prevazut: 46 camine de intersectie si vizitare carosabile - diametrul 1100mm, 22 camine de intersectie si vizitare necarosabile - diametrul 1100 mm; 824 camine de spalare - amplasate în punctele incipiente ale retelei de canalizare cât si pe traseu acesteia. De-a lungul retelei de canalizare s-au prevazut urmatoarele lucrari speciale: 7 subtraversari de drum judetean DJ203K, De 250 mm cu lungimea totala Ltot=97m, 1 subtraversare de viroaga De 250 mm cu lungimea Ltot=12m. Subtraversarile drumului judetean se vor face prin foraj orizontal dirijat cu tub de protectie, fara a fi necesara desfacerea si refacerea îmbracamintii rutiere. Amplasarea conductei de refulare se va face prin foraj orizontal dirijat.De-a lungul conductei de refulare s-au prevazut urmatoarele lucrari speciale: 4 subtraversari de drum judetean DJ203K, De 160 mm cu lungimea totala Ltot=52m. Valoarea totala estimata pentru "Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in comuna Sageata, judetul Buzau", este de 20.239.625 lei fara TVA, din care, 1.845.223 lei fara TVA - reprezinta valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, respectiv 10% din valoarea estimata fara diverse si neprevazute.
