

**proiectare (fazele DTAC, PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului si executie pentru obiectivul de investitii:
"LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE ATELIER SCOLAR ARTA SI MESERII, COMUNA VITOMIRESTI, JUDETUL OLT"**

I.D.: 58174110

Documente participare:

- RASPUNS SOLICITARI CLARIFICARI 1.PDF5
- PIESE DESENATE.rar
- FisaDate_DF1114680.pdf
- caiet sarcini.pdf
- DALL.pdf
- model contract Vitomiresti.docx
- modele Formulare pentru ofertanti VITOMIRESTI.doc
- DUAE_CERERE_121671.xml

Data publicarii	04.06.21	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	23.06.21	Pretul estimativ:	484.187,03 RON - 484.187,03 RON

Descriere: Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 9 zile. Reabilitarea si modernizarea atelierului scolar arta si meserii consta in realizarea urmatoarelor lucrari: -reparatii tencuieli la pereti si tavane; -glet la pereti si tavane; -amorsarea peretilor cu aracet; -zugraveli lavabile la pereti; -reparatii pardoseli mozaic; -inlocuire parsoseli din gresie antiderapanta+plinta; -rectificarea(scivisirea) treptelor de beton, a rampelor de la accesele in salile de atelier, precum si repararea muchiilor treptelor; -lucrari de desfacere a sapei de protectie si a hidroizolatiei la terasa, precum si desfacerea dalelor(pavele) prefabricate de pe terasa; -lucrari de spargere a zidariei pe inaltimea de 30 cm de la aticul de la terasa pe cele doua corpuri ale cladirii (fatada principala si posterioara); -turnarea unei centuri din beton armat cu dimensiunea de 30x30 cm,din centura turnata se vor lasa mustati <1>6/60 em pentru prinderea cosoroabei; -lucrari de refacere a hidroizolatiei in pod; -realizarea sarpantei
Proiectare : 2 luni Executie: 10 luni