

EXECUTIE LUCRARI PENTRU PROIECTUL: "RETEA CANALIZARE IN SATELE BROSTENI, IZVORU SI VISINA DIN COMUNA VISINA, JUDETUL DAMBOVITA"

I.D.: 83388667

Data publicarii	14.06.23	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.916.649,66 RON - 8.916.649,66 RON

Descriere: Rețeaua de canalizare propusă prin prezentul proiect va fi pozată pe domeniul public al comunei Visina, în satele Broșteni, Izvoru și Vișina, de-a lungul străzilor, pe o parte sau pe cealaltă a acestora, în acostament sau spațiu verde. Schema tehnologică aferentă sistemului de canalizare propus prin prezentul proiect este următoarea: • conducte gravitationale de canalizare menajeră cu lungimea totală de 10.007 m, din tuburi PVC Dn 250 mm, SN8, • conducte de canalizare menajeră cu lungimea totală de 2.730 m pentru racorduri consumatori, din tuburi PVC Dn 160 mm, SN8, • conducta de refulare de la stația de pompare, în lungime de 3330m, din PEID De 90mm, • 6 statii de pompare apa uzata; • 6 camine de decantare; • 6 camine de descarcare; • 343 cămine de vizitare pentru canalizare; • camine de racord 390 buc; • subtraversari de drum comunal cu conducta PVC Dn 250 mm - 26 bucati lungime totala 242 m; • subtraversari de drum comunal cu conducta PEID De 90 mm - 2 bucati lungime totala 21 m; • subtraversari de drum judetean cu conducta PVC Dn 250 mm - 4 bucati, lungime totala 69 m; • supratraversari de viroage/parauri cu conducta PEID De 90 mm - 1 bucati, lungime totala 24 m; • subtraversari de viroage/parauri cu conducta PVC Dn 250 mm - 2 bucati, lungime totala 29 m; • subtraversari de viroage/parauri cu conducta PEID De 90 mm - 1 bucati, lungime totala 22 m. În situația în care AC trebuie să realizeze mai multe obiective de investiții din categoriile menționate la nivelul secțiunii II.1.1 va preciza prin strategia de contractare justificări referitoare la deciziile luate în raport cu aplicarea prevederilor art.141 din Legea nr.98/2016
