

## Executie lucrari pentru obiectivul "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ GRADINIȚA HOTARELE"

I.D.: 101063870

Documente participare:

- EVALUARE 2-LISTE FARA VALORI.PDF
- Raport audit Scoala Hotarelele.pdf
- SCL-02-EXP-r00-10-2021-rom\_01.doc
- Scoala Stefan - Dogeanu Angel - Test Scoala Stefan - Anexa.pdf
- Scoala Stefan - Dogeanu Angel - Test Scoala Stefan - Certificat.pdf
- FisaDate\_DF1222472.pdf
- ARHITECTURA.zip
- Caiet de sarcini.pdf
- Formulare.pdf
- Instructiuni suplimentare.pdf
- Model contract.pdf
- DUAE\_CERERE\_293496.xml
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1151169.pdf

---

Data publicarii	07.08.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	02.09.24	Pretul estimativ:	2.106.635,92 RON - 2.106.635,92 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Pe teren sunt prezente următoarele construcții: □ Corp C1: clădire Parter, Sc = 286 mp măsurată (249 mp din acte) cu funcțiunea de clădire de învățământ - școală, anul construcției aprox. 1940; □ Corp C2: clădire Parter, Sc = 51mp cu funcțiunea de anexă - grupuri sanitare. Ambele clădiri au destinația de construcții administrative și social culturale. Corpul C1 (clădirea școlii) are forma în plan a literei "T", dimensiunile maxime ale clădirii sunt: 14.15m x 25.91m. Corpul C2 (anexă) are o formă dreptunghiulară în plan, cu dimensiuni maxime: 6.30m x 8.10m. COMUNA HOTARELE dorește eficientizarea energetica a imobilului C1 cu regim de înaltime Parter astfel: La nivelul parterului se va pastra configuratia initiala a spatiilor cu refinisarea interioara acestora ,înlocuirea tamplariei interioare si exterioare existente, precum, si a instalatiilor electrice,termice și sanitare. Se propune realizarea următoarelor lucrări: □ Reabilitare termică - termoizolarea pereților exteriori cu polistiren de 15cm □ Realizare termoizolare 10cm cu polistiren extrudat sub placa de pardoseala nou propusa; □ Refacere învelitoare cu vata minerala de 10cm; □ Refacere tavane cu termoizolatie din vata minerala de 20cm; □ Refacere pardoseli; □ Schimbarea tâmplăriilor cu tâmplărie PVC tripan; □ Schimbarea prizelor, întrerupătoarelor și a corpurilor de iluminat cu tehnologie LED; □ Refuncționalizare Pod tehnic în vederea acomodării centralei termice de tip VRV; □ Montarea unui sistem de incalzire in pardoseala in toate camerele cu surplus de ventilconvectoare de tavan acolo unde este necesar; □ Refuncționalizare spatiu Centrala Existenta prin crearea unor grupuri sanitare pe sexe; □ Amenajarea unei rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilități; □ Amenajarea unei platforme pentru depozitarea deșeurilor menajere; □ Refacerea parțială a gardului existent; □ Reamenajarea aleilor pietonale; □ Amenajarea accesului auto pentru mașina de intervenții (asigurarea accesului pe cel puțin 2 laturi), amenajarea locurilor de parcare necesare pe teren; □ Implementarea unei instalații de iluminat exterior; □ Montarea panourilor fotovoltaice cu putere máxima de 30 Kw. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.