

45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

I.D.: 104995082

Data publicarii	31.10.24	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	33.534,19 RON - 33.534,19 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Sapatura manuala de pamant,in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc,de pana la 4 m adancime,pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijini latime < 1 m adancime < 2.5 m,teren foarte tare mc 4.00 Manoperă Umplutura de pamant compactata,la fundatiile de la stalpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune,cu pamant provenit din : teren foarte tare mc 1.47 Manoperă Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv 100 mc 1.20 Manoperă Utilaje Cofraje din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte pt turnarea betonului in: cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile metru patrat 4.00 Materiale Manoperă Stâlp special din beton armat, montat cu automacaraua în fundație turnată în teren normal; buc 2.00 Materiale Manoperă Utilaje Turnarea betonului simplu marca ...1) în fundații, la construcții inginerești (stâlpi LEA etc.) mc 3.00 Materiale Manoperă Încărcarea stâlpilor din beton sau metal în autoșă și descărcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri cu ajutorul automacaralei pe pneuri buc 1.00 Manoperă Utilaje Macara turn cu brat inclinabil de 3. 1-4. 5tf pina la 40tfm ora 2.00 Utilaje Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist. 30 km tona 5.00 Transporturi Platform
