

## **Anulata - Execu?ie lucrari “Modernizare DC 37 Orbau, alimentare cu apa a localita?ilor Cehalu? ?i Orbau, alimentare cu apa ?i canalizare pe strada Livezilor, localitatea Cehal, jude?ul Satu Mare”**

I.D.: 4715190

---

Data publicarii	02.12.14	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.12.14
----------------------------------	----------

---

Descriere: Execu?ie lucrari “Modernizare DC 37 Orbau, alimentare cu apa a localita?ilor Cehalu? ?i Orbau, alimentare cu apa ?i canalizare pe strada Livezilor, localitatea Cehal, jude?ul Satu Mare”. Drumul reabilitat va avea urmatoarele caracteristici: - categoria drumului: drum comunal - clasa tehnica a drumului: IV - viteza de proiectare: 10-40 km/h - lungimea traseului proiectat: 4.680 m - latimea partii carosabile: 5,00 m - latimea platformei: 6,00 m - latimea acostamentelor: 2 x 0,50 m - tipul structurii rutiere: supla. Lungime retea de canalizare propusa: 2.041,00 m retea canalizare gravitacionala (conducta PVC cu mufa si gamitura de cauciuc SN4 D250 mm) si 355,11 m conducta de refulare (conducta PEID PE100 PN10- Dn 75). Pe traseul re?elei de canalizare s-au prevazut 52 de camine ?i 3 sta?ii de pompare. Sursa de apa va fi constituita din 2 puturi forate care vor avea pompele amplasate la adancimea de 70 m in loc. Cehalut si 140 m in localitatea Orbau. Forajele se vor echipa cu electropompe submersibile. Langa fiecare foraj se va prevedea o statie de pompare montata intr-un container impreuna cu statia de clorinare. Pentru fiecare put se va construi cate o cabina , care se va echipa hidraulic si electric corespunzator. Conducta de aductiune se va executa din tuburi de polietilena de inalta densitate cu D = 75 mm pentrn localitatea Cehalut respectiv Dn 63 mm pentru localitatea Orbau. Traseul ei va urmari drumurile existente. Lunginlea totala a conductei de aductiune este de : Localitatea Cehalut aductiune apa L= 2337 m teava PEHD Dn 75 mm, Pn15 Localitatea Orbau aductiune apa L= 380 m, teava PEHD Dn 63 mm, Pn10 Inmagazinarea apei se va face in doua rezervoare din metal cu membrana poliuretanic, amplasat in incinta gospodariei de apa. Reteaua de distributie se va executa din tuburi de PEHD cu diametrul exterior variind intre 63 si 125 mm, Pn = 10, SDR 17,5 conform planurilor de situatie. Lungimea tronsonului în loc. Cehalu? este de 10.551 m, în loc. Orbau este de 6.071 m, iar în pe str. Livezilor, loc. Cehal este de 2.135 m. Valoarea estimata este de 7.423.050 lei fara TVA. Valoarea cheltuielilor diverse ?i neprevazute este de 0 lei fara TVA (0%).

---