
LUCRARI DE REPARATII GENERALE SI RENOVARE SCOALA GIMNAZIALA NR.5 SACELE

I.D.: 61904079

Data publicarii	13.10.21	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 180.454,36 RON - 180.454,36 RON

Descriere: Montare armaturi la constructii H < 35 m 458 kg Reparatii tencuieli exterioare driscuite pe zidarie de caramida sau beton de 2,5 cm grosime 96 mp Sistem termoizolant in camp continuu la pereti (polistiren+tesatura fibra de sticla+masa de spaclu 660 mp Polistiren expandat ignifugat EPS 80, grosime 100 mm Adeziv pentru polistiren expandat adeziv 5280 kg Tencuieli exterioare obisnuite, driscuite pereti de beton, in grosime medie de 2,0 cm Mortar pentru tencuieli manuale/mecanizate Glafuri din aluminiu, montate la ferestre 36 m Demontare grilaje metalice Vopsire pe tamplarie metalica in strat vopsea ulei sau email interior sau exterior Amorsare suprafete 660 mp Amorsa pentru perete 66l Zugraveli exterioare cu vopsea lavabila cu Vinarom in 2 straturi 660 mp Vopsea lavabila de exterior, crem deschis 264 l Montare pereu din dale prefabricate beton Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane pana la 7 m inaltimeinclusiv, cu imobilizarea schelai timp de 15 zile Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul
