

---

## **CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE LES 6KV IN MUN.SATU MARE ZONA STATIEI SM2 INTRE PT 1043-PT 1069**

I.D.: 21744195

---

Data publicarii	11.08.17	Coduri CPV	45315300-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	778.410,00 RON
-------------------	----------------

---

Descriere: Se vor poza cabluri monofilare 20KV care in prezent vor functiona la tensiunea de 6KV, iar la trecerea la 20KV a zonei, aceste cabluri noi vor fi folosite la tensiunea de 20KV. Cablurile existente sunt pozate atat pe domeniu privat cat si pe domeniu public. Traseul cablurilor proiectate va coincide in unele locuri cu traseul cablurilor existente. Se va renunta la subtraversarea sinelor de cale ferata in zona garii Ferastrau prin care era inclusa in bucla de 6KV existenta PTZ 1135. PTZ 1135 va fi introdus intr-o bucla de 6KV str.Vulturului care este alimentata din Statia SM1. Inlocuirea cablurilor de 6KV existente se va realiza prin pozarea unor cabluri monofilare de 20KV de tip A2X(FL)S2Y 1x150/25 mmp in lungime totala de 3020 m conform planurilor de situatie anexate.

---