

Execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA SAT DOBARLAU, COMUNA DOBARLAU, JUDETUL COVASNA"

I.D.: 65744676

Data publicarii	01.02.22	Coduri CPV	45214100-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 931.302,19 RON - 931.302,19 RON

Descriere: Se urmărește : realizarea unor noi compartimentări funcționale, necesare, dar inexistente în prezent, astfel încât activitățile educaționale din cadrul grădiniței să se desfășoare în condiții optime. Totodată, clădirea va dispune de echiparea necesara desfășurării in condiții optime a activităților didactice. Fiecare clasa de elevi nou propusa va avea o capacitate de maxim 25 de copii, Investiția prevede realizarea lucrărilor astfel : Lucrări de intervenție si consolidare asupra structurii obiectivului Lucrări generale de reabilitare, recompartimentare, modernizare si dotare obiectiv Observatie! Elementele din lemn trebuie sa fie ignifugate conform tab. 2.1.9 din P 118/99 si sa aiba o rezistenta la foc de min 45 minute, din categoria CA1. Aceste masuri vor asigura o rigiditate si stabilitate suplimentara a obiectivului . In urma modificarilor efectuate, din punct de vedere functional clădirea va avea următoarea compartimentare: Parter (Sc = 278 mp) • Hol 9.18 mp • Cămară 10.95 mp • Grup sanitar 8.55 mp • G.s. personae cu dizabilitati 5.44mp • Hol 4.33mp • G.s. 1.30mp • Sală de grupa 25.85 mp • Sală de grupa 21.90 mp • Sala de grupa 34.65 mp • Cabinet medical 11.85 mp • Hol 23.00 mp • Camera jucarii 16.22 mp • Oficiu administratie 16.66 mp • Hol 2.43 mp • ECS 2.57 mp • Grup sanitar 9.22 mp • Grup sanitar 1.35 mp • Centrala termica 16.63 mp Su =222.08 mp Magazie lemne-situatie propusa: (Sc = 36 mp) - forma în plan - regulată; -dimensiuni maxime la teren: 6.00m x 6.00m ; -regimul de înălțime este P; -înălțime de nivel 2.80m; -înălțime la streșină Hmax streasina =+2.85m față de cota ±0.00 considerata la fata superioara a pardoselii de la parter; -înălțimea maxima a construcției este de Hmax coama=5.87m; -cota terenului amenajat -0.25m -suprafața construită Sc=36.00mp ; -suprafața desfășurată Sd=36.00 mp; -suprafata utila totala Su=29.16mp . Se vor elabora documentațiile tehnice de punere în funcțiune și întreținere. Descrierea detaliata se va face conform proiectului atașat prezentei proceduri.
