
Lucrari de intretinere si reparatie linii CF(pret inclus material, manopera si utilaje)-2 loturi

I.D.: 79519201

Data publicarii	08.03.23	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	4.116.540,26 RON - 4.116.540,26 RON 860.748,25 RON - 860.748,25 RON
-------------------	--

Descriere: Pe linia 120 Cornutel Banat-Resita Nord intre km 10+800-38+525, la ultimul recensamant efectuat in toamna anului 2021 a fost constatat un procent foarte mare de traverse de lemn normale intr-o stare avansata de degradare. Datorita starii necorespunzatoare a traverselor, in exploatare nu mai sunt asigurate conditiile pentru mentinerea ecratamentului si a nivelului in limitele tolerantelor. Avand in vedere starea traverselor de lemn, au fost luate masuri pentru siguranta circulatiei trenurilor de marfa si calatori prin reducerea vitezei maxime de circulatie si introducerea a cinci restrictii de viteza astfel: interstatia Cornutel Banat-Brebu km 10+800-km 13+000, km 17+050-km 17+500, Brebu-Resita Nord km 24+850-km 25+450, km 32+400-km 34+100-restrictii de 30 km/h sip e interstatia Brebu-Resita Nord km 34+100-38+615-restrictie de 50 km/h. Linia in cauza este pe suprastructura tip 65 echipata pe traverse de lemn normale in curbe. Pentru eliminarea problemelor cauzate de traversele de lemn
