

REALIZARE RETEA ELECTRICA SUBTERANA PENTRU ILUMINATUL PUBLIC LOC.IAZ, COMUNA PLOPIS

I.D.: 85521702

Data publicarii	31.07.23	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 21.086,63 RON - 21.086,63 RON

Descriere: REALIZARE RETEA ELECTRICA SUBTERANA PENTRU ILUMINATUL PUBLIC LOC.IAZ, COMUNA PLOPIS Montare conductor torsadat de tip TYIR 16+25 Al mmp L = 30 ml pe stalpi existenti ai LEA 0,4 kV Montare circuit aerian 0,4 kV pe stalpii L.E.A. 0,4 kV existenta, conductoare torsadate de tip TYIR 16+25 Al mmp. Echiparea stalpilor existenti cu console tip CSB (consola de sustinere zincata cu bratara) si AUB (ansamblu de intindere pe stalpi cu bratara zincata) in functie de tipul stalpului. Pe stalpii cu prizele de pamant noi sau existente, conductorul PEN al fasciculelor de conductoare torsadate se va lega la aceste prize, la stalpii fara prize de pamant artificiale, pe care sunt realizate legaturi de intindere sau sustinere, conductorul PEN al retelei proiectate precum si armaturile metalice se vor lega la surubul de impamantare din varful stalpului (rezistenta echivalenta a prizelor de pamant trebuie sa fie mai mica de 4 ohmi). Montare cleme de derivatie de tip CDD-45. Verificarea si incercarea retelei electrice aeriene in vederea receptiei si punerii in functiune. Lucrari de sapatura realizare sant pozare cablu de tip AcyAby 4x25 mmp L = 150 mmp Montare Stilpi ornamentali pentru iluminat public 2-2,5 m - 5 buc. Realizare priza de pamant $R_p < 4$ ohmi - 1 buc.
